

あさひ診療所等 建設工事

金 抜 設 計 書

令和7年6月

朝 日 村

総 括 表			
あさひ診療所等 建設工事			
科 目 名 称	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費 工 事	一式		
直 接 工 事 費 合 計			
共 通 仮 設 費	一式		
現 場 経 費	一式		
一 般 管 理 費	一式		
工 事 価 格			
端 数 処 理			
工 事 費 合 計			
消 費 税 相 当 額			10%
工 事 費 総 合 計			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設工事						
準 備 費	┐					
仮 設 建 物 費						
電力用水光熱費						
試 験 調 査 費						
整 理 清 掃 費	└──					
機 械 器 具 費						
運 搬 費						
安 全 管 理 費						
そ の 他	┘					
VOC測定	パッブ法 2ヶ所×1回	1.0	式			
	パッブ法 2ヶ所×1回	1.0	式			
小 計						

種 目 別 内 訳 書

A 建 築 主 体 工 事			
科 目 名 称	単 位	金 額	備 考
A-1 あ さ ひ 診 療 所	一式		
建 築 主 体 工 事			
電 気 設 備 工 事			
機 械 設 備 工 事			
A-2 医 師 住 宅	一式		
建 築 主 体 工 事			
電 気 設 備 工 事			
機 械 設 備 工 事			
A-3 外 構 工 事	一式		
建 築 主 体 工 事 費 合 計			

種 目 別 内 訳 書

A-1 あさひ診療所 建築主体工事			
科 目 名 称	単位	金 額	備 考
1. 直 接 仮 設 工 事	一式		
2. 地 盤 改 良 工 事	一式		
3. 基 礎 ・ 土 間 工 事	一式		
4. 軀 体 ・ 屋 根 ・ 外 壁 工 事	一式		
5. 樋 ・ 板 金 工 事	一式		
6. 防 水 工 事	一式		
7. 木 工 事	一式		
8. 金 属 工 事	一式		
9. 左 官 ・ タ イ ル 工 事	一式		
10. 鋼 製 建 具 工 事	一式		
11. 木 製 建 具 工 事	一式		
12. ガ ラ ス 工 事	一式		
13. 塗 装 工 事	一式		
14. 内 装 工 事	一式		
15. 仕 上 ユ ニ ッ ト 工 事	一式		
16. 雑 工 事	一式		
建 築 主 体 工 事 費 合 計			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
水盛遣方損料		286.0	建m2			
墨出し		231.0	延m2			
原寸型板損料		231.0	延m2			
外部枠組足場	外周W600	381.0	架m2			
同上シート張り		381.0	架m2			
外部枠組足場	内側軒下W900	216.0	架m2			
安全手摺		132.0	m			
外部脚立足場		44.0	m2			
内部脚立足場		231.0	m2			
鉄骨足場		286.0	架m2			
同上安全ネット張り		286.0	架m2			
躯体養生費		231.0	延m2			
仕上養生費		231.0	延m2			
清掃片付費		231.0	延m2			
引渡し前クリーニング		231.0	延m2			
1. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2. 地盤改良工事						
【地盤改良工事】						
湿式柱状地盤改良						
ソイルメントコラム	φ 600 L=2500 ×50本	125.0	m			
配合試験	一軸圧縮試験 φ 50 3検体	1.0	式			
六価クロム溶出試験	46号	1.0	式			
2. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3. 基礎・土間工事						
布基礎工事		85.8	m			
砕石 RC40-0		10.0	m3			
アンカーセット		88.0	本			
土間工事	t=120	230.0	m2			
砕石 RC40-0	2m*50m	54.0	m3			
防湿シート	t25 3種b	265.0	m2			
スタyroフォーム		230.0	m2			
土間金鋺押え		230.0	m2			
犬走工事		95.5	m2			
砕石 RC40-0		11.0	m3			
土間金鋺押え		2.0	人工			
残土場外処分		205.0	m3			
ポンプ車損料		4.0	回			
重機回送		1.0	式			
生コン試験費		1.0	式			
3. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4. 躯体・屋根・外壁工事						
鉄骨躯体工事	外壁：上部金属サイディング t=16 横張	1.0	式			
屋根工事	：下部窯業系サイディング t=16 横張					
外壁工事	屋根：カラーガルバリウム鋼板 嵌合縦葺					
	(LGS下地は金属工事)					
部材運搬費	大型	1.0	式			
建方工事費		1.0	式			
重機損料	5tクレーン	10.0	回			
部材金具費		230.0	m2			
4. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5. 樋・板金工事						
軒樋	165㍓ [㍓]	33.5	m			
縦樋	VP100 φ	23.5	m			
落し口 自在ドレン		6.0	ヶ所			
雪止アングル 溶融亜鉛メッキ	大屋根2段、 下屋1段	58.0	m			
破風・鼻隠し	カーGL鋼板 t=0.4 高圧木毛セメント板、	99.0	m			
軒天 木目ボード張り	木目調 t=12	153.0	m ²			
〃 換気部材		84.0	m			
〃 見切		190.0	m			
運送費・楊重費		1.0	式			
5. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
6. 防水工事						
【外部】						
開口廻りシーリング	変成シリコン	1.0	式			
6. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
7. 木工事						
腰窓枠組 WW-1	W=150×36 スプ°ルス	7.1	m			
〃 WW-2	W=120×36 〃	16.4	m			
ポストフォーム天端	W2120*D150 t20	1.0	ヶ所			
7. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
8. 金属工事						
【外部】						
北側アルミ庇	W15,000*D1,000 サポートポール付	1.0	セット			
南側アルミ庇	W9,500*D900	1.0	セット			
同上 運搬・取付工事費		1.0	式			
アルミ下端水切		16.6	m			
軒天下地	25型	105.8	m2			
ポーチ軒天下地	25型 FH<2.5m 振れ止共	3.8	m2			
ポーチ軒天下地	斜天25型	45.8	m2			
ポーチ丸柱パネル	スチールパネル250φ*2900 フッ素樹脂焼付塗装付	1.0	ヶ所			
	結露防止ペーパー貼り共 SUS巾木 H=200共					
【内部】						
LGS天井	25型 CC-25@450	15.2	m2			
LGS天井	19型 FH<1.5m	241.5	m2			
軽天補強	FH>1.5(3.0m以内)	125.4	m2			
下がり天井下地	H=300 曲面共	3.5	m			
間接照明下地	LGS 150*150	8.3	m			
天井レール取付板 取付	支給品 2000*200	1.0	式			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
外周廻り壁下地組	LGS65	157.6	m2			
壁下地組	LGS65	153.2	m2			
壁下地組開口補強	LGS65	91.8	m2			
壁下地組	LGS90	69.4	m2			
壁下地組開口補強	LGS90	102.7	m			
壁下地組	戸袋LGS	43.9	m2			
壁下地組	ライニングLGS	3.4	m2			
鋼製床	H=150 針葉樹合板12+ﾌﾗﾝｽ合板12共	202.8	m2			
同上運搬費		1.0	式			
SUS床見切り W20*H20 風除室	出隅コーナー共 SUS t=1.5	2.8	m			
SUS巾木 風除室	H60～110 SUS t=1.5	6.5	m			
SUS上框 W50*H50 待合室(2)	コーナー共 SUS t=1.5	1.6	m			
SUS上框 W50*H50 通路(2)	SUS t=1.5	1.2	m			
アルミ格子ルーバー	W591*H2495	1.0	ヶ所			
アルミ格子ルーバー	W1032*H2495	1.0	ヶ所			
アルミ格子ルーバー	W1599*H2495	1.0	ヶ所			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
取付費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
SUSピット蓋	カネソウ SC-PB-15型 SUS受枠共同等品	3.0	m			
8. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
9. 左官・タイル工事						
【外部】						
タイル下モルタル		8.8	m2			
磁器タイル	150角	9.9	m2			
ノンスリップタイル		6.3	m			
誘導タイル	300×300	1.1	m2			
モルタル同時金ゴテ仕上	犬走り	70.1	m2			
面木	20×20	68.0	m			
基礎モルタル刷毛引き仕上	撥水材塗布共	9.6	m2			
【内部】						
タイル下モルタル		6.7	m2			
磁器タイル	150角	6.7	m2			
9. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 0 . 鋼製製建具工事						
【アルミサッシ】 ガラス共						
AD-1 袖FIX片引自動ドア(外部)	2,400×2,000 硝子共	1.0	セット			
AD-1 " (内部)	2,400×2,000 硝子、網戸共	1.0	セット			
AD-2 片開ドア	800×2,200 硝子、網戸共	2.0	セット			
AW-1 引違い窓	1,660×1,700 硝子、網戸共	3.0	セット			
AW-2 "	1,660×1,700 硝子、網戸共	1.0	セット			
AW-3 縦引出窓	750×1,700 硝子、網戸共	2.0	セット			
AW-5 "	350×1,200 硝子、網戸共	3.0	セット			
AW-6 "	750×500 硝子、網戸共	2.0	セット			
AW-7 突出し窓	1,660×530 硝子、網戸共	3.0	セット			
AW-8 "	750×530 硝子、網戸共	4.0	セット			
【アルミサッシ】 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
【軽量鋼製建具】						
LSD-1 二連引込戸 (ガラス共)	1,100×2,000 枠 t=1.6見込130共	1.0	式			
LSD-2 二連引込戸 (ガラス共)	900×2,000 枠 t=1.6見込130共	1.0	式			
取付費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
【軽量鋼製建具】小計						
【鋼製建具】						
SD-1 自動閉鎖装置付引戸	1,200×2,000 X線防護仕様	1.0	ヶ所			
SD-2 片開戸 鉛2.0	800×2,000	1.0	ヶ所			
取付費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
【鋼製建具】小計						
10. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 1 . 木属製建具工事						
WD-1 片引込戸	2,602×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-2 片引込戸	2,186×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	2.0	セット			
WD-3 片引込戸	1,986×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-4 片引込戸	1,786×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	2.0	セット			
WD-5 片引込戸	1,586×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-6 片引込戸	1,410×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-7 片開戸	919×2,000 ※AICA 気くばりUDドア	2.0	セット			
WD-8 片開戸	814×2,000 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-9 片開戸	769×2,000 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-10 片開戸	719×2,080 ※AICA 気くばりUDドア	3.0	セット			
WD-11 4枚折戸	1,340×2,000 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WD-12 2枚折戸	936×2,000 ※AICA 気くばりUDドア	1.0	セット			
WW-1 2枚引違窓+2枚引違窓	2,590×958	1.0	ヶ所			
WW-2 アウトセット片引戸	745×558	4.0	ヶ所			
1 1 . 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 2. ガラス工事						
鉛ガラス 2.0mmPb	300*400 電気硝子(株)LXプレミアム同等	1.0	枚			
型板 t=4.0	200*900	4.0	枚			
透明 t=3.0	600*900	4.0	枚			
強化ミスト調仕上	0.3*0.4	4.0	ヶ所			
シーリング	6×6	38.0	m			
1 2. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 3. 塗装工事						
木製建具枠	2-UC B種	17.0	m			
同上 下処理	木部 B種	17.0	m			
耐候性塗料塗	DP-2級 雪止めアングル	57.3	m			
同上 下処理	亜鉛メッキ面 B種	57.3	m			
1 3. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 4. 内装工事						
【内装工事】						
天井 化粧PB吸音板	t=9.5	191.7	m			
天井 化粧PB	t=9.5	22.8	m			
天井 X線遮蔽ボード	スキュータムボード t12.5+12.5 同等品	15.2	m2			
天井 間接照明石膏ボード	PB9.5 150*150	8.3	m			
天井 塩ビ廻り縁	コ型	251.6	m			
天井 塩ビ廻り縁	コ型 曲面 高天部分	3.5	m			
天井 下がり出隅見切り	塩ビ製	3.5	m			
天井 塩ビ廻り縁	後付けタイプ	15.6	m			
天井 間接照明部出隅アルミ見切		8.3	m			
天井 点検口	アルミ450角 額縁タイプ	9.0	ヶ所			
天井 ビニルクロス	AA級	15.2	m2			
床 長尺塩ビシート	t=2.0	78.4	m2			
床 抗菌防滑塩ビシート	t=2.0	30.5	m2			
巾木 抗菌防滑塩ビシート巻上	H60	7.4	m			
巾木 ソフト巾木	H60	211.1	m			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
壁 X線遮蔽ボード	スキュータムボード t12.5+12.5 同等品	38.7	m2			
壁 石膏ボード	t 12.5+12.5	27.7	m2			
壁 石膏ボード	t 12.5	516.2	m2			
壁 化粧ケイカル		21.2	m2			
壁 ビニルクロス	AA級	561.3	m2			
壁 出隅クロスコーナー		60.6	m			
上記 運搬搬入費		1.0	式			
【断熱工事】						
基礎断熱材 垂直面 H=300	発泡ウレタン吹付 t=25	78.5	m2			
天井裏断熱材	16KG t100+100	229.6	m2			
壁 外周廻り断熱材	24KG t 100	157.6	m2			
14. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 5 . 仕上ユニット工事						
F-1 医療流し 通路(2)	7,790×650×910	1.0	ヶ所			
F-2 受付机 事務・調剤室	2,590×600×700	1.0	ヶ所			
F-3 下駄箱 風除室	1,200×350×1,360	1.0	ヶ所			
F-4 下駄箱 職員出入口					別途工事	
F-5 下駄箱 感染者出入口					別途工事	
搬入取付費		1.0	ヶ所			
1 5 . 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 6 . 雑工事						
キーボックス	30ヶ用 スチール製扉付壁掛型	1.0	ヶ所			
キーポスト	竹中エンジニアリング KT-40 同等	1.0	ヶ所			
SUS箱文字	200*200 6文字	1.0	式			
室名札 (持出)	200*200	5.0	枚			
室名札 (壁付)	200*200	3.0	枚			
室名札 (壁付)	250*80	11.0	枚			
室名札 (壁付)	ピクトサイン	4.0	枚			
掲示板	1,800×900	1.0	ヶ所			
表示板 案内看板	600*900 風除室	1.0	ヶ所			
コーナーガード	軟質塩ビ製 H=1,800	11.0	ヶ所			
傘立て	485*300 ミツジマ工業15S型	1.0	ヶ所		別途工事	
スチール棚 棚板5段付	W900*D600*H2100 耐荷重200kg	1.0	台		別途工事	
スチール棚 棚板5段付	W1800*D600*H2100 耐荷重200kg	3.0	台		別途工事	
壁付手摺 L=2.0	風除室	2.0	m			
天井直付けカーテンレール	タチカワ V20ステンレス程度	26.6	m			
天井直付けカーテンレール	// コーナー	7.0	ヶ所			
ホスピタルカーテン	H=2400程度	26.6	m			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
ビクチャーレール	創建 PR-209程度	26.0	m			
ビクチャーレール	フック 創建天井用フック程度	56.0	個			
ビクチャーレール	吊ワイヤー 創建ミワイヤーハンガー L1.5m程度	20.0	本			
AD-1 アルミ横型ブラインド	2,500×3,150 25mm	1.0	ヶ所			
AW-2 アルミ横型ブラインド	1,700×1,750 25mm	4.0	ヶ所			
AW-3 アルミ横型ブラインド	800×1,750 25mm	2.0	ヶ所			
AW-5 アルミ横型ブラインド	500×1,250 25mm	1.0	ヶ所			
AW-7 アルミ横型ブラインド	1,700×700 25mm	3.0	ヶ所			
AW-8 アルミ横型ブラインド	800×700 25mm	3.0	ヶ所			
ホワイトボード(壁掛けホーロー)	1,800×900 行事用	1.0	ヶ所		別途工事	
ホワイトボード(壁掛けホーロー)	1,200×900 行事用	1.0	ヶ所		別途工事	
消火器	粉末(ABC)消火器 蓄圧式 5型	1.0	ヶ所		別途工事	
消火器ボックス	屋外設置 SUS製	1.0	ヶ所			
AED本体 (非医療従事者向け)	防水・耐衝撃・未就学児対応	1.0	式		別途工事	
ハートスタート FRx+e 861304e 同等	設置共					
FRx定期5年 成人2組ライト5年分	FRx-5-Lパッド1枚セット 共					
AEDボックス (ブラケット・取付共)	壁面全埋込扉付 窓付スチール扉	1.0	ヶ所		別途工事	

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
非常用予備発電装置	①発電機 三相交流同期型	1.0	式			
	6kVA、100V、1φ2W、2P、1.0PF、 60Hz、ブラシ励磁方式					
	②原動機：直接噴射式ディーゼル機 関					
	9.7kW、3600min-1、ラジエター冷却方式					
	③ 付属					
	発電基盤・自動始動盤：搭載型 負 荷切替装置：有					
	始動用直流電源装置：搭載型（小型 シール型鉛蓄電池REH型）					
	燃料タンク：搭載型(75L)					
	使用燃料：軽油					
	燃料消費量：3.0L/h 連続運転可能 時間：25.0h					
	寒冷地対策：有（-15～40° C対応）					
	騒音値：機側1mにおいて 約 85dB(A)以下					
搬入据付費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
16. 合計						

種目別内訳書

A-2 医師住宅 建築主体工事			
科 目 名 称	単位	金 額	備 考
1. 直 接 仮 設 工 事	一式		
2. 基 礎 工 事	一式		
3. 木 工 事	一式		
4. 屋 根 ・ 樋 工 事	一式		
5. 金 属 工 事	一式		
6. 左 官 ・ タ イ ル 工 事	一式		
7. 鋼 製 建 具 工 事	一式		
8. 木 製 建 具 工 事	一式		
9. 塗 装 工 事	一式		
10. 内 ・ 外 装 工 事	一式		
11. 仕 上 ユ ニ ッ ト 工 事	一式		
12. 雑 工 事	一式		
建 築 主 体 工 事 費 合 計			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
水盛遣方損料		97.0	建m2			
墨出し		82.0	延m2			
原寸型枠損料		82.0	延m2			
外部枠組足場	外周W600	191.5	架m2			
同上シート張り		191.5	架m2			
外部足場組払い	内側軒下W900	143.5	架m2			
外部脚立足場		15.5	m2			
内部脚立足場		82.0	m2			
躯体養生費		82.0	延m2			
仕上養生費		82.0	延m2			
清掃片付費		82.0	延m2			
引渡し前クリーニング		82.0	延m2			
1. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2. 基礎工事						
べた基礎工事	土工・型枠・鉄筋	92.2	m2			
コンクリート	基礎・犬走り・捨てコン	33.0	m3			
アンカーセット		98.0	本			
防湿シート		82.0	m ²			
残土場外処分		57.9	m3			
同上 運搬費		57.9	〃			
ポンプ車損料		3.0	回			
重機回送費		1.0	式			
生コン試験費		1.0	〃			
2. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3. 木工事						
構造材	土台：桧KD	1.0584	m3			
	梁桁：米松KD	2.4402	m3			
	梁桁：RW集成 特一等	0.6931	m3			
	母屋：米松KD	1.0975	m3			
	大引：米松KD	1.0206	m3			
	管柱・特殊柱：WW集成 特一等	1.7653	m3			
	小屋束：米松KD	0.5371	m3			
羽柄材	筋違：米松KD	0.1704	m3			
	間柱：WWKD	1.5794	m3			
	垂木：米松KD	1.4040	m3			
	根太：米松KD	0.0810	m3			
	窓台まぐさ： WWKD	0.3550	m3			
	破風鼻隠し：杉 KD	0.3460	m3			
	仮筋：WWKD	0.3150	m3			
	小屋筋：赤松KD	0.1350	m3			
合板類	床：針葉樹合板 t 28	49.0	枚			
	屋根：針葉樹合板 t 12	85.0	枚			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
構造用金物		1.0	式			
プレカット代		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
建て方大工手間	本工部・内部間柱、軒入下地、 外壁構造用合板別途（材も上記に含まれ ません）	1.0	式			
釘・金物類		1.0	式			
クレーン損料		3.0	日			
【外壁】						
構造用合板	t=12	138.2	m ²			
透湿防水シート	エアテックス	276.4	m ²			
防水テープ	片面 通常品	406.3	m			
断熱材	ハウスロン16k t=100	101.8	m ²			
断熱材	ネオマフォーム t 25	138.2	m ²			
【軒天】						
木下地	30x40	53.7	m ²			金属工事
【基礎】						
基礎パッキン	W=105	59.2	m ²			
気密パッキン	W=105	22.5	m ²			
鋼製束	H=415	48.0	m ²			
断熱材	スタイロエース t=90	74.1	m ²			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
【 床 】						
フローリング	なら複合フローリング t=12 クリア塗装品	63.0	m ²			
捨て貼り合板	ラワン合板 t=9	11.1	m ²			
上り框	見付150mm	4.2	m ²			
巾木	クッション巾木	88.1	m			
【 壁 】						
P B t=12.5 張り	押入ボード23m ² 共	237.0	m ²			
横胴縁	18x45	237.0	m ²			
【 その他 】						
サッシ取付手間	AD-1を含む14カ所	1.0	式			
サッシ額縁	WD-1を含む14カ所 リクシル既製品	1.0	式			
床下点検口	450角 通常品	2.0	ヶ所			
郵便ポスト	ACE インフォキーパーアーチ同等品	1.0	ヶ所			
物干し金物	ACE アルミ自在物干し金物 243-242 同等品 下地補強共	1.0	ヶ所			
玄関手摺	木製 35φ	1.0	式			
木製建具取付手間	WD-1～6 計13カ所 薄壁下地共	1.0	式			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
【 家具 】	既製品（LIXILカーネーション等品）					
F－1 取付手間	W910+600・H1820・D310 6段	1.0	セット			
F－2 取付手間	W910+910+600・H1820・D430 棚6段+ハンカチーフ	1.0	セット			
F－3 取付手間	W910+600・H1820・D430 2段	1.0	セット			
F－4 取付手間	W550・H1924・D300	4.0	セット			
F－5 取付手間	W910+600・H1820・D430 5段	1.0	セット			
3. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4. 屋根・樋工事						
箆合立ハゼ巻き@455	カラーGL鋼板 t0.4 ポリフォーム裏打ち ハゼ部止水材ホットメルト	132.1	m ²			
ゴムアスルーフィング		132.1	m ²			
唐草	カラーGL鋼板 t=0.4	60.2	m			
壁取合い水切り	カラーGL鋼板 t=0.5 木下地共	10.8	m			
雪止め	亜鉛メッキアングル L-50x50x4	25.0	m			
破風	カラーGL鋼板 t=0.4	60.2	m			
雨樋	カラー鋼板製 角樋	25.1	m			
排水ドレン		4.0	ヶ所			
豎樋	カラー鋼板製 60φ	13.2	m			
エルボ	カラー鋼板製 60φ	8.0	個			
4. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5. 金属工事						
軒天下地	25型	41.2	m2			
軒天下地	19型 FH<1.5m	77.7	m2			
LGS下がり天井	H=600	7.2	m			
アルミ下端水切		8.8	m			
5. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
6. 左官・タイル工事						
【外部】						
タイル下地モルタル		2.3	m ²			
磁器タイル 300角		2.3	m ²			
ノンスリップタイル		1.1	m			
モルタル同時金ゴテ仕上	犬走り	14.9	m ²			
面木 20x20		19.0	m			
基礎モルタル刷毛引き仕上	撥水材塗布共 断熱材t=25共	6.5	m ²			
【内部】						
タイル下地モルタル		2.7	m ²			
磁器タイル 300角		2.7	m ²			
磁器タイル 立上り		7.7	m			
基礎天端押え		63.4	m			
6. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
7. 鋼製製建具工事						
【アルミサッシ】 ガラス共						
AD-1 玄関戸	W928H2356 ウェナートD30 手動錠 D2仕様 N08N	1.0	ヶ所			
AD-2 勝手口	W640H2030 硝子共 通風ドアV型 2シリンダー仕様 横格子	1.0	ヶ所			
AD-3 引違窓	W1640H2030 硝子・網戸共 取手：アルミ製、クレセント仕様	3.0	ヶ所			
AW-1 引違窓	W1690H1170 硝子・網戸共	2.0	ヶ所			
AW-2 縦滑り出し窓	W405H970 硝子・網戸共	1.0	ヶ所			
AW-3 縦滑り出し窓	W780H370 硝子共	3.0	ヶ所			
AW-4 横滑り出し窓	W640H770 硝子・網戸共	1.0	ヶ所			
AW-5 縦滑り出し窓	W300H770 硝子・網戸共	2.0	ヶ所			
7. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
8. 木属製建具工事						
WD-1 片開き戸	W1644H2023 LGFタイプ° 同等品	2.0	ヶ所			
WD-2 片引き戸	W1644H2023 LGFタイプ° 表示錠付 同等品	5.0	ヶ所			
WD-3 片引き戸	W1324H2023 LAAタイプ° 同等品	1.0	ヶ所			
WD-4 片開き戸	W648H2023 LYHタイプ° 表示錠付 同等品	1.0	ヶ所			
WD-5 クローゼット折戸	W1644H2306 LAAタイプ° 同等品	1.0	ヶ所			
WD-6 クローゼット折戸	W734H2306 LAAタイプ° 同等品	3.0	ヶ所			
8. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
9. 塗装工事						
耐候性塗料塗	DP-2級 雪止めアングル	25.0	m			
同上 下処理	亜鉛メッキ面 B種	25.0	m			
9. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
10. 内・外装工事						
【外装工事】						
KMEWマッシュラインFT	t=16 同等品 板間シール共	92.0	m2			
KMEWﾌﾞﾙｳｯﾄﾞFT	t=16 同等品 //	46.0	m2			
同質出隅		45.0	m			
胴縁		138.0	m2			
土台水切り		43.0	m			
外壁シール		1.0	式			
木目軒天ボード	t=12	41.2	m2			
廻り縁	軒天用	58.4	m			
外装工事 計						
【内装工事】						
天井 石膏ボード	不燃PB t=9.5	77.7	m			
天井 石膏ボード	不燃PB t=9.5 下がり壁	7.2	m			
天井 不燃木目ボード	t=6	13.2	m2			
天井 同上用廻り縁		14.0	m			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
天井 塩ビ廻り縁		113.2	m			
天井 不燃ビニルクロス	A A 級	64.5	m ²			
天井 間接照明部出隅アルミ見切		8.3	m			
天井 点検口	アルミ450角 額縁タイプ	9.0	ヶ所			
天井 不燃ビニルクロス	A A 級	60.0	m ²			
下がり天井不燃ビニルクロ	A A 級 H=200	7.2	m			
床 C F シート	t=1.8 合板面	10.4	m ²			
巾木 ソフト巾木	H=60	88.1	m ²			
壁 不燃ビニルクロス	A A 級	214.0	m ²			
上記 運搬搬入費		1.0	式			
【断熱工事】						
天井 天井裏断熱材	16KG t=100+100 ハウスロン [®] プレミアム	77.7	m ²			
外壁 外周廻り断熱材	ハウスロン16k t=100	101.8	m ²			木工事
〃 〃	ネオマフォーム t 25	138.2	m ²			木工事
基礎 基礎廻り断熱材	スタイロエース t=90	74.1	m ²			木工事
内装工事 計						
10. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 1 . 仕上ユニット工事						
F-1 すっきり棚 (材のみ)	W910+600・H1820・D310 6段	1.0	セット			
F-2 すっきり棚 (材のみ)	W910+910+600・H1820・D430 棚6段+ハンガーパイプ	1.0	セット			
F-3 すっきり棚 (材のみ)	W910+600・H1820・D430 2段	1.0	セット			
F-4 トールキャビネット (材のみ)	W550・H1924・D300 4セット	1.0	式			
F-5 すっきり棚 (材のみ)	W910+600・H1820・D430 5段	1.0	セット			
F-6 作業台	1235+1070x600/450 x 1000	1.0	セット			
F-7 ガス乾燥機台	760x760x1330	1.0	セット			
F-8 洗面台	682x690x710	1.0	セット			
ユニットバス	LIXIL CX1618セット同等品	1.0	ヶ所			
洗面化粧台	LIXIL エルシー W=750 セット同等品	1.0	ヶ所			
システムキッチン	LIXIL ペニンシュラI型同等品	1.0	ヶ所			
F-14, 15 家具	LIXIL スライディングストッカー、ハイカウンターキャビネット×2、ウォールキャビネット×2 同等品	1.0	ヶ所			
1 1 . 合計					0	

内 訳 明 細 書							
名 称	規 格		数 量	単位	単価	金 額	備 考
1 2 . 雑工事							
郵便ポスト			1.0	ヶ所			木工事
アルミ自在物干し金物			1.0	ヶ所			木工事
カーテンレールW正面付け	L=1900	タチカワ:ファンティア同等品	5.0	ヶ所			
ドレープカーテン+レースカーテン	W1900xH2100	サンゲツ:AC2286+2580 倍ヒタ同等品	3.0	ヶ所		別途工事	
ドレープカーテン+レースカーテン	W1900xH1300	〃	2.0	ヶ所		別途工事	
ロールスクリーン	W500xH1000	タチカワ:ライフ同等品	1.0	ヶ所		別途工事	
デッキ	L7280xD900	擬似木製	1.0	式			
1 2 . 合計							

種 目 別 内 訳 書

E 電 気 設 備 工 事			
科 目 名 称	単 位	金 額	備 考
E-1 幹 線 動 力 設 備 工 事 (診療所)	一式		
E-2 電 灯 設 備 工 事 (診療所)	一式		
E-3 弱 電 設 備 工 事 (診療所)	一式		
あ さ ひ 診 療 所 計			
E-4 電 灯 設 備 工 事 (医師住宅)	一式		
E-5 弱 電 設 備 工 事 (医師住宅)	一式		
医 師 住 宅 計			
直 接 工 事 費 合 計			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 幹線動力設備工事	(診療所)					
電線ケーブル	EM-CET 100	32.0	m			
電線ケーブル	EM-CET 38	14.0	m			
電線ケーブル	EM-CE 22-2C	79.0	m			
電線ケーブル	EM-IE22	30.0	m			
電線ケーブル	EM-IE14	20.0	m			
電線管	E75 露出	35.0	m			
電線管	E51 露出	14.0	m			
電線管	E39	67.0	m			
電線管	VE22	5.0	m			
電線管	ﾌﾟﾘｶﾁｬﾌﾞﾙ 38 WP	3.0	組			
電線管	PE42	10.0	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400*400*200 WP	1.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*200 WP	1.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400*400*200	1.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300*300*200	1.0	個			
引き込み金具		1.0	組			
接地工事	ED	1.0	箇所			
引き込み盤		1.0	面			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 電灯設備工事	(診療所)					
電線ケーブル	EM-CE5.5-3C	134.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF2.0-3C	949.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF1.6-3C	278.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF1.6-2C	183.0	m			
電線管	FEP30 難燃性	127.0	m			
電線管	FF22	202.0	m			
ボックス	OB102*44 C付き	128.0	個			
ボックス	OB102*54 C付き	41.0	個			
スイッチ	1P15A×6	1.0	組			
スイッチ	1P15A×1	3.0	組			
スイッチ	3W15A×1	2.0	組			
スイッチ	1P15A×2	1.0	組			
調光器		8.0	組			
人感スイッチ		5.0	組			
人感スイッチ	換気扇連動型	7.0	組			
プレート	パネルヒーター用	5.0	組			
ロスタイ用スイッチ	機械設備より支給品	11.0	組			
コンセント	2P15A×2 TE付	61.0	組			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15A×2 E付	1.0	組			
赤コンセント	2P15A×2 TE付	16.0	組			
防水コンセント	2P15A×3 TE付	1.0	組			
コンセント	2P20A ET付 エアコン用	2.0	組			
コンセント	3P15A キャップ付き	5.0	組			
分電盤		1.0	面			
レントゲン盤		1.0	面			
照明器具	A	5.0	台			
照明器具	B	6.0	台			
照明器具	C	8.0	台			
照明器具	D	3.0	台			
照明器具	E	2.0	台			
照明器具	F	3.0	台			
照明器具	G	11.0	台			
照明器具	H	13.0	台			
照明器具	J	6.0	台			
照明器具	K	12.0	台			
照明器具	L	2.0	台			
照明器具	M	4.0	台			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	N	9.0	台			
照明器具	O	5.0	台			
照明器具	P	1.0	台			
照明器具	Q	4.0	台			
照明器具	R	3.0	台			
照明器具	S	3.0	台			
ハンドホール	800*800*900	6.0	基			
照明器具基礎		3.0	基			
埋設	0.4*0.7	120.0	m			
埋設標		20.0	個			
埋設シート		120.0	m			
2. 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 弱電設備工事	(診療所)					
電線ケーブル	EM-AE1.2-2C	88.0	m			
電線ケーブル	EM-5C-2V	56.0	m			
電線管	(PF22)	260.0	m			
ボックス	OB102*44 C付き	4.0	個			
フルボックス	300*300*200	2.0	個			
電話情報プレート		9.0	個			
直列ユニット	中間	2.0	個			
直列ユニット	端末	2.0	個			
トイレ呼び出し 5窓		1.0	個			
復帰		4.0	個			
廊下灯		4.0	個			
呼出		5.0	個			
レントゲンインターホン	親	1.0	個			
レントゲンインターホン	子	1.0	個			
インターホン		1.0	個			
ドアホン		1.0	個			
非常警報装置		1.0	個			
3. 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 電灯設備工事	(医師住宅)					
電線ケーブル	EM-CET 14	14.0	m			
電線ケーブル	EM-IE 2.0	17.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF2.0-3C	190.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF1.6-3C	120.0	m			
電線ケーブル	EM-EEF1.6-2C	30.0	m			
電線管	PF28	4.0	m			
電線管	PF22	30.0	m			
ボックス	OB102*44 C付き	37.0	個			
ボックス	OB102*54 C付き	16.0	個			
コンセント(アトﾞバンス)	2P15A*2	13.0	個			
コンセント(アトﾞバンス)	2P15A*2 ET	10.0	個			
コンセント(アトﾞバンス)	3P15A 250V	1.0	個			
コンセント(アトﾞバンス)	防水	1.0	個			
コンセント(アトﾞバンス)	プレート	1.0	個			
スイッチ(アトﾞバンス)	1P15A*1	2.0	個			
スイッチ(アトﾞバンス)	1P15A*1+PL	2.0	個			
スイッチ(アトﾞバンス)	1P15A*2+PL	1.0	個			
スイッチ(アトﾞバンス)	調光	5.0	個			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スイッチ(アドバンス)	ロスタイ	1.0	個			
人感センサー	換気扇連動	5.0	個			
WHMボックス		1.0	個			
住宅分電盤		1.0	面			
接地工事	ED	1.0	台			
照明器具	A	19.0	台			
照明器具	B	4.0	台			
照明器具	C	7.0	台			
照明器具	D	3.0	台			
照明器具	E	1.0	台			
照明器具	F	1.0	台			
小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 弱電設備工事	(医師住宅)					
電線ケーブル	LAN Cat64P	40.0	m			
電線ケーブル	tel EBT0.4-2P	40.0	m			
電線ケーブル	tv 5C-2V	40.0	m			
電線ケーブル	EM-AE1.2-2C	14.0	m			
電線管	PF22	30.0	m			
ボックス	3個	5.0	個			
ボックス	1個	2.0	個			
マルチメディアポート		1.0	個			
アウトレット	TV・TEL・LAN	4.0	個			
インターホン	親 子 ワイヤレス セット	1.0	組			
小計						

種 目 別 内 訳 書

M 機 械 設 備 工 事			
科 目 名 称	単 位	金 額	備 考
(A) あさひ診療所 機械設備工事	一式		
(B) 医師住宅 機械設備工事	一式		
機 械 設 備 工 事 費 合 計			

種目別内訳書

M 機械設備工事			
科目名称	単位	金額	備考
(A) あさひ診療所 機械設備工事			
1 衛生器具設備	一式		
2 給水設備	一式		
3 排水設備	一式		
4 給湯設備	一式		
5 冷暖房設備	一式		
6 自動制御設備	一式		
7 換気設備	一式		
(A) 機械設備工事費合計			

種目別内訳書

M 機 械 設 備 工 事			
科 目 名 称	単位	金 額	備 考
(B) 医 師 住 宅 機 械 設 備 工 事			
1 衛 生 器 具 設 備	一式		
2 給 水 設 備	一式		
3 排 水 設 備	一式		
4 給 湯 設 備	一式		
5 ガ ス 設 備	一式		
6 冷 暖 房 設 備	一式		
7 換 気 設 備	一式		
8 床 暖 房 設 備	一式		
(B) 機 械 設 備 工 事 費 合 計			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あさひ診療所 機械設備工事						
1. 衛生器具設備						
床置床排水大便器	C1200S 手洗無防露タンク ウォシュレット(貯湯式) 棚付 二連SUS製紙巻器 他附属品一式	3.0	組			
掃除口付床置床排水大便器	C1200S 手洗無防露タンク ウォシュレット(貯湯式) 棚付 二連SUS製紙巻器 他附属品一式	1.0	組			
壁掛洗面器	L511 自動混合水栓(電温付) 水石鹼入 プトラップ 他附属品一式	1.0	組			
壁掛洗面器	LSG722AAPMW・L-555N 水石鹼入 自動混 合水栓(電温付) プトラップ 他一式	1.0	組			
スタッフ用壁掛洗面器	LSW870BSFRM・L-A101ME 水石鹼入 自動 混合水栓(電温付) プトラップ 他一式	1.0	組			
コンパクト手洗器	LSW870BSFRM・L-A74TW2B 水石鹼入 トラップ カバー 自動単水栓(自己発電)他一式	3.0	組			
掃除流し	S210 水栓1ヶ コム共栓 ストラップ 他附属 品一式	1.0	組			
化粧鏡	耐食型 600x900x5t以上 取付金具共	2.0	枚			
化粧鏡	耐食型 350x450x5t以上 取付金具共	3.0	枚			
手すり (樹脂被覆タイプ)	抗菌仕様 多用途用 L形 L=700 D=120 固定 金具共	1.0	組			
手すり (樹脂被覆タイプ)	抗菌仕様 可動式(ハネ上ゲロック付) L=700 固 定金具共	1.0	組			
手すり (樹脂被覆タイプ)	抗菌仕様 洗面器用 P型 2本1組 固定金 具共	1.0	組			
ペーパータオルホルダー	YKT100R・KF15U 樹脂製 壁掛式 ペー パータオル300枚収納 取付金具共	1.0	組			
ベビーチェア	YkA15S・AC-BK-F62 樹脂製 平壁設置タイプ 取付 金具共	1.0	組			
混合水栓	TKS0530AJ 台付タイプ シングルバー 吐水切 り替えタイプ フットスイッチ付 寒冷地用	2.0	組			
洗濯機用単水栓	TW11GRF・LF-WJ38RQA-U ワンタッチ着脱 緊急止 水弁付 寒冷地用	1.0	個			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ミニキッチン(W=900 コノロ無)	(LIXIL)DMK09PEWE2NNL 電気温水器付 扉タイプ シンク・ルバー混合栓(寒冷地用)	1.0	組			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備						
2-1) 屋外給水設備						
水道用硬質塩化ビニル管	JISK6742HIVP 埋設 30	11.0	m			
水道用硬質塩化ビニル管	JISK6742HIVP 埋設 25	12.0	m			
水道用硬質塩化ビニル管	JISK6742HIVP 埋設 20	11.0	m			
不凍栓	地下式25x600L	4.0	組			
同上不凍栓柵	VC-6	4.0	か所			
不凍水栓柱	20A H=1500 水栓付	1.0	〃			
管埋設土工事	サントラクション共	1.0	式			
上水道引込工事		1.0	式			
2-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2) 屋内給水設備						
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VD屋内一般 25	19.0	m			
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VD屋内一般 20	20.0	m			
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VD便所 20	17.0	m			
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VA屋内一般 20	4.0	m			
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VA便所 20	7.0	m			
仕切弁	GV20 10K	3.0	箇			
保温工事		1.0	式			
管埋設土工事	土間配管サトックション共	1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
2-2) 小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 排水設備						
3-1) 屋外排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP 埋設 100	35.0	m			
小口径塩ビ桝	45Y 150-100x100 H=1200 塩ビ蓋	4.0	か所			
小口径塩ビ桝	ST 150-100 H=1500 防護蓋	1.0	〃			
小口径塩ビ桝	90L 150-100 H=1500 防護蓋	1.0	〃			
管理設土工事	サントラクション共	1.0	式			
公設桝取出工事		1.0	式			
3-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2) 屋内排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 100	28.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 75	12.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 65	2.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 50	5.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP便所 100	12.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP便所 50	3.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP便所 40	4.0	m			
通気用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 50	37.0	m			
通気用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP便所 50	4.0	m			
床上掃除口	COA100	5.0	箇			
床上掃除口	COA80	2.0	箇			
通気金具	VE50	3.0	箇			
管理設土工事	サントラクション共	1.0	式			
保温工事		1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2)小計						
計						
4. 給湯設備						
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK140HVA屋内一般 20	4.0	m			
電気温水器 (WHE-20)	小形電気温水器 流し台下設置 20L デジタル タイマー フローキャッチャー	2.0	組			
搬入・据付費		1.0	式			
仕切弁	GV20 10K	2.0	箇			
保温工事		1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 冷暖房設備						
5-1) 機器設備						
パッケージエアコン室外機 (MPAC-1)	冷暖房兼用 EHP (14HP) 寒冷地向けエアコン 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 鋼製架台 他	1.0	基			
エアコン室内機 (ACP-140) (CIS)	天井ビルトイン形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 吸込口付メンテナンスパネル 高性能フィルター 他	1.0	台			
エアコン室内機 (ACP-80) (CIS)	天井ビルトイン形 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 吸込口付メンテナンスパネル 高性能フィルター 他	1.0	台			
エアコン室内機 (ACP-71) (CK-4)	天井方形4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 化粧パネル エアフィルター リモコン	1.0	台			
エアコン室内機 (ACP-56) (CK-4)	天井方形4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 化粧パネル エアフィルター リモコン	1.0	台			
エアコン室内機 (ACP-28) (WR)	壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW エアフィルター リモコン	3.0	台			
エアコン室内機 (ACP-22) (WR)	壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW エアフィルター リモコン	2.0	台			
パッケージエアコン (ACP-2) (WR)	壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW エアフィルター リモコン	2.0	台			
電気パネルヒーター (EH-1)	壁掛形 暖房能力:1,800KJ/H (430kcal/H) サーモ安全装置 壁掛金具 他	2.0	台			
電気パネルヒーター (EH-2)	壁掛形 暖房能力:900KJ/H (215kcal/H) サーモ安全装置 壁掛金具 他	2.0	台			
機器搬入・据付		1.0	式			
5-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5-2)配管設備						
冷媒配管用被覆銅管	(液管) 6.35	16.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(液管) 9.52	33.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(液管) 12.70	13.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(液管) 15.88	11.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 12.70	16.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 15.88	30.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 19.05	3.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 22.20	9.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 28.60	5.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 31.80	11.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 30	59.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 25	20.0	m			
保温工事		1.0	式			
管理設土工事	土間配管サドゥクション共	1.0	式			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾄﾚｲ用浸透枳	PC-1 MHB300	3.0	か所			
屋外機基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ造2200x1100x200H	1.0	〃			
ｽﾘｰﾌ		1.0	式			
あと施工ｱﾝｶｰ		1.0	式			
5-2)小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 自動制御設備						
ケーブル	EM-ECTF 0.75x2C	87.0	m			
ケーブル	EM-MEES 1.25x2C	145.0	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	37.0	m			
樹脂管付属品		1.0	式			
アウトレットボックス	102x44	11.0	箇			
吊材料費及び支持具		1.0	式			
雑材料・消耗品		1.0	式			
試運転立会費		1.0	式			
機器取付費		1.0	式			
結線費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
雑工費		1.0	式			
交通運搬費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. 換気設備						
7-1) 機器設備						
全熱交換機 (HEA-500)	静止形 送風機組込 天井埋込形 500CMH 200φ 200pa エアフィルター スイッチ 他	3.0	組			
全熱交換機 (HEA-350)	静止形 送風機組込 天井埋込形 350CMH 150φ 200pa エアフィルター スイッチ 他	1.0	組			
全熱交換機 (HEA-90)	静止形 送風機組込 天井埋込形 90CMH 100φ 80pa エアフィルター スイッチ 他	3.0	組			
換気扇 (FV-200)	天井埋込扇 低騒音型 200CMH 150 φ 200pa コントロールスイッチ SUSカッパ	1.0	組			
換気扇 (FV-120)	天井埋込扇 低騒音型 120CMH 100 φ 60pa コントロールスイッチ SUSカッパ	1.0	組			
換気扇 (FV-40)	天井埋込扇 低騒音型 40CMH 100 φ 60pa コントロールスイッチ SUSカッパ	5.0	組			
全熱交換機 (HEA24-1)	(24H換気用) 静止形 送風機組込 天井埋込形 90CMH 100φ 80pa 24H用スイッチ他	2.0	組			
全熱交換機 (HEA24-2)	(24H換気用) 静止形 送風機組込 天井埋込形 60CMH 100φ 80pa 25H用スイッチ他	2.0	組			
換気扇 (FV24-1)	(24H換気用) 天井埋込扇 低騒音型 160CMH 150φ 80pa 24H用スイッチ SUSカッパ	1.0	組			
機器搬入・据付		1.0	式			
7-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7-2)タ ^ク 外設備						
スパ ^イ ラルタ ^ク ト	亜鉛土鉄板0.5mm 200	26.0	m			
スパ ^イ ラルタ ^ク ト	亜鉛土鉄板0.5mm 150	18.0	m			
スパ ^イ ラルタ ^ク ト	亜鉛土鉄板0.5mm 100	29.0	m			
ステンレス製カ ^ガ ラリ	ステンレス製カ ^ガ ラリ VC150	4.0	箇			
給気グ ^レ リル	AT-150QKN3 150	6.0	箇			
消音フレキ	200x1000L	6.0	箇			
消音フレキ	150x1000L	2.0	箇			
保温工事		1.0	式			
スリープ ^ク		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
7-2)小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
医師住宅機械設備工事						
1. 衛生器具設備						
大便器 (ウォシュレット一体形)	C1200S 手洗無防露タンク ウォシュレット(貯湯式) 棚付二連SUS製紙巻器 他附属品一式	1.0	組			
ベッセル式洗面器	L700c・L543ANC 混合水栓 小形電気温水器(3L) Pトラップ 他一式	1.0	組			
化粧鏡	耐食型(面取タイプ) 300x800 取付金具共	1.0	枚			
洗濯機用単水栓	TW11GRF・LF-WJ38RQA-U ワンタッチ着脱 緊急止水弁付 寒冷地用	1.0	個			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備						
2-1) 屋外給水設備						
水道用硬質塩化ビニル管	JISK6742HIVP 埋設 25	78.0	m			
水道用硬質塩化ビニル管	JISK6742HIVP 埋設 20	5.0	m			
不凍栓	地下式20x600L	2.0	組			
同上不凍栓柵	VC-6	2.0	か所			
不凍水栓柱	20A H=1500 水栓付	2.0	〃			
管理設土工事	サントラクション共	1.0	式			
2-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2) 屋内給水設備						
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VA屋内一般 20	9.0	m			
水道用硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK116VA暗渠 20	20.0	m			
仕切弁	GV20 10K	1.0	箇			
フレキシブル継手	FJ20 L=300	1.0	箇			
凍結防止ヒーター	2m 自己温度制御	1.0	組			
保温工事		1.0	式			
管埋設土工事	土間配管サンドレーション共	1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
2-2) 小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 排水設備						
3-1) 屋外排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP 埋設 100	25.0	m			
小口径塩ビ桝	90L 150-100 H=800 塩ビ蓋	1.0	か所			
小口径塩ビ桝	90L 150-100 H=1200 塩ビ蓋	1.0	〃			
小口径塩ビ桝	45Y 150-100x100 H=800 塩ビ蓋	3.0	〃			
小口径塩ビ桝	ST 150-100 H=800 塩ビ蓋	1.0	〃			
管埋設土工事	サントラクション共	1.0	式			
3-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2) 屋内排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 100	1.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 75	1.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 50	3.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP暗渠 100	1.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP暗渠 75	6.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP暗渠 50	5.0	m			
排水用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP暗渠 40	2.0	m			
管理設土工事	サントックション共	1.0	式			
保温工事		1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
3-2) 小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 給湯設備						
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK140HVA屋内一般 20	7.0	m			
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	JWWAK140HVA暗渠 20	15.0	m			
ガス給湯機 (WHG-24)	屋外壁掛形 (追焚付) 燃料:LPG 給湯能力:24号(44.2kW)追焚能力:11kW	1.0	組			
搬入・据付費		1.0	式			
仕切弁	GV20 10K	1.0	箇			
フレキシブル継手	FJ20 L=300	1.0	箇			
凍結防止ヒーター	2m自己温度制御	1.0	組			
保温工事		1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.ガス設備						
配管用炭素鋼鋼管	JISG3452(白)屋内一般 20	4.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	JISG3452(白)屋内一般 15	6.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	JISG3452(白)暗渠 20	2.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	JISG3452(白)暗渠 15	12.0	m			
ガス警報器	LPG用	2.0	組			
一口ガスカレン	15Ax10mm	3.0	箇			
ガスコック	GC15	3.0	箇			
フレキシブル継手	FJ15 L=300	1.0	箇			
ガスボンベ基礎	コンクリート造	1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 冷暖房設備						
6-1) 機器設備						
パッケージエアコン(ACP-1) (WR)	壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:7.1kW 暖房:8.5kW エアフィルター リモコン	1.0	台			
パッケージエアコン(ACP-2) (WR)	壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW エアフィルター リモコン	2.0	台			
機器搬入・据付		1.0	式			
6-1) 小計						
6-2) 配管設備						
冷媒配管用被覆銅管	(液管) 6.35	26.0	m			
冷媒配管用被覆銅管	(ガス管) 12.70	26.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP屋内一般 25	7.0	m			
ドレン用硬質塩化ビニル管	JISK6741VP暗渠 25	6.0	m			
保温工事		1.0	式			
管埋設土工事	土間配管サンドバックション共	1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
6-2) 小計						
計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. 換気設備						
7-1) 機器設備						
全熱交換機 (HEA-250)	静止形 送風機組込 天井埋込形 250CMH 150φ 80pa エアフィルター スイッチ 他	1.0	組			
換気扇 (FV-160)	天井埋込扇 低騒音型 160CMH 100φ 70pa コントロールスイッチ SUSカバー	2.0	組			
換気扇 (FV-120)	天井埋込扇 低騒音型 120CMH 100φ 60pa コントロールスイッチ SUSカバー	2.0	組			
換気扇 (FV-40)	天井埋込扇 低騒音型 40CMH 100φ 60pa コントロールスイッチ SUSカバー	1.0	組			
換気扇 (FV24-2)	(24H換気用) 天井埋込扇 低騒音型 90CMH 100φ 80pa 24H用スイッチ SUSカバー	1.0	組			
機器搬入・据付		1.0	式			
7-1) 小計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7-2)ダクト設備						
スパイラルダクト	亜鉛土鉄板0.5mm 150	5.0	m			
スパイラルダクト	亜鉛土鉄板0.5mm 100	4.0	m			
ステンレス製ガラリ	ステンレス製ガラリ VC150	5.0	箇			
給気グリル	AT-150QKN3 150	4.0	箇			
保温工事		1.0	式			
スリーブ		1.0	式			
あと施工アンカー		1.0	式			
7-2)小計						
計						

[illegible]

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 機械設備工事						
暖房用ガスボイラー	リンナイ RH-101W2-1(B)	1.0	組			
ボイラーリモコン	MC-148SD	1.0	個			
リモコンケーブル	20m・UC-25-20A	1.0	組			
防振壁掛金具	UX-BSWS-A-UW	1.0	組			
配管カバー	UX-T101 (K3) UW	1.0	組			
ジョイント	ICHJ-BG3/4-1P	2.0	個			
止水栓B	ICHJ-BS	1.0	個			
同上機器取付費		1.0	式			
機器消耗品雑材費		1.0	式			
ガス配管	別途工事	1.0	式			
1 ー 計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 配管設備工事						
銅直管	Mタイプ 20A	5.0	m			
銅直管	Mタイプ 15A	1.0	m			
ヘッダー	25A×15A×4口	2.0	本			
仕切弁ソルダー	125E-BS-N 15A	2.0	個			
仕切弁ソルダー	125E-BS-N 20A	4.0	個			
エアベンド	TA-18ML 15A	2.0	個			
ボールバルブ	8Aタイプ 付	8.0	個			
同上継手類		1.0	式			
同上支持金物類		1.0	式			
配管工費		1.0	式			
保温工事	材工共	1.0	式			
メイン管圧力試験費		1.0	式			
穴明け及び補修費		1.0	式			
配管消耗品雑材		1.0	式			
2 - 計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 床暖房システム設備工事						
小根太入パネル12mm	910×303×12t	87.0	枚			
小根太パネル用ポリエチレンパイプ	8A	230.0	m			
楕円サヤフレキ	V02-7LG	50.0	m			
アルミテープ		4.0	巻			
不凍液		10.0	L			
床暖房設備消耗品雑材費		1.0	式			
圧力試験費		4.0	ゾーン			
同上システム工事費		1.0	式			
3 - 計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 制御設備工事						
床暖コントローラー	GC220D00	2.0	個			
電動二方弁	HP-370M00 15A	4.0	個			
同上配線取付費		1.0	式			
制御設備消耗品雑材費		1.0	式			
4－計						
5. 付帯工事						
試運転調整費		1.0	式			
運搬搬入交通費		1.0	式			
5－計						

種 目 別 内 訳 書

A－3 外 構 工 事			
科 目 名 称	単位	金 額	備 考
1. 土 工 事	一式		
2. 駐 車 場 舗 装 工 事	一式		
3. 雨 水 排 水 工 事	一式		
4. 擁 壁 工 事	一式		
5. 付 帯 工 事	一式		
合 計			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1. 土工事						
鋤取り	計画高平均H0.6＋表装0.05＋路盤0.4	3,204.0	m3			
残土運搬費		3,204.0	m3			
残土処分費		3,204.0	m3			
1. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2. 駐車場舗装工事						
不陸整正		2,843.0	m2			
上層路盤工	RC40-0 250mm	2,843.0	m2			
下層路盤工	RC40-0 150mm	2,843.0	m2			
表層工	粗粒度アスコン 20F 50mm	2,843.0	m2			
表層工	歩道部 樹脂系すべり止め舗装工	251.0	m2			
2. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3. 雨水排水工事						
L型側溝		24.0	m			
L型側溝		91.0	m			
雨水浸透枥 1		1.0	ヶ所			
雨水浸透枥 2		1.0	ヶ所			
雨水浸透枥 3		1.0	ヶ所			
浸透角枳		1.0	ヶ所			
集水枥		15.0	ヶ所			
VP150φ	L=99.9m サンドクッション共	1.0	式			
3. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4. 擁壁工事						
新設擁壁工（北側敷地境界）	既製品 逆L型	75.8	m			
新設擁壁工（西側道路境界）	既製品 L型	23.5	m			
4. 合計						

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5. 付帯工事						
縁石-1	歩車道境界ブロック	72.1	m			
縁石-2	歩車道境界ブロック	12.9	m			
縁石-3	駐車場部分 花壇2ヶ所	22.4	m			
縁石-3	住宅部分	37.5	m			
縁石-4	乗入れブロック	3.8	m			
車止め	既製品車止めブロック設置	6.0	本			
サイン付きアーチ	材工	2.0	ヶ所			
区画線工	溶融式 材工	388.0	m			
優先駐車マーク		2.0	ヶ所			
身障者マーク		2.0	ヶ所			
避難所看板	基礎共 材工	1.0	基			
ユニット掲示板	基礎共 材工	1.0	基			
転落防止策	材工	50.3	m			
目隠しフェンス	材工	21.0	m			
白玉砂利敷き	駐車場 2ヶ所	7.2	m2			
白玉砂利敷き	住宅部分	20.6	m2			

内 訳 明 細 書						
名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
ガーデニングストーン敷き	車寄せ柱脚部 2ヶ所	1.0	式			
カーポート本体		1.0	式			
カーポート基礎		1.0	式			
既存舗装撤去・処分	L=23.0m W=2.6m	59.8	m2			
既存地先ブロック撤去・処分		42.0	m			
既存舗装止めガッター撤去・復	村道入口部分	1.0	式			
5. 合計						