

令和7年度朝日小学校長寿命化事業 給食棟・昇降口棟改修工事 金抜き設計書

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度朝日小学校長寿命化事業 給食棟・昇降口棟改修工事						
	共通仮設費	率仮設 + 積上仮設	1.00	式			
	直接工事費		1.00	式			
	(純工事費) 計						
	現場管理費		1.00	式			
	(工事原価) 計						
	一般管理費		1.00	式			
	(工事価格) 計						
	消費税		1.00	式			
	合 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	<率仮設>						
	準 備 費	現場事務所、下小屋、 便所、休憩所など					
	仮 設 建 物 費						
	電力用水光熱費						
	試 験 調 査 費						
	整 理 清 掃 費		1.00	式			
	機 械 器 具 費						
	運 搬 費						
	安 全 管 理 費						
	そ の 他						
	率仮設 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＜積上仮設＞						
	仮囲い費 バリケード	現場事務所廻り 8ヶ月	72.00	M			
	仮囲い費 バリケード	昇降口廻り 4ヶ月	64.00	M			
	仮囲い費 バリケード	給食棟廻り 7ヶ月	63.00	M			
	場内整備費 敷き鉄板	t22 8ヶ月	207.00	m ²			
・	交通誘導員費		35.00	人			
	アスベスト調査	事前調査 アスベスト分析 18検体	1.00	式			
	VOC測定	着工前、着工後 各6室	1.00	式			
	グラウンド整備		1.00	式			
	コンテナ	2400x7200程度 6ヶ月	2.00	棟			
	積上仮設 計						
	共通仮設費 計(率仮設+積上仮設)						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.00	式			
II	電気設備工事		1.00	式			
III	機械設備工事		1.00	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
		科 目 内 訳					
A	給食棟		1.00	式			
B	昇降口棟		1.00	式			
C	遊具・植栽		1.00	式			
	I 一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	給食棟						
		科 目 内 訳					
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	既存撤去工事		1.00	式			
3	土間コンクリート復旧工事		1.00	式			
4	防水工事 屋根工事		1.00	式			
5	木工事		1.00	式			
6	金属工事		1.00	式			
7	左官工事		1.00	式			
8	金属製建具・ガラス工事		1.00	式			
9	木製建具・ガラス工事		1.00	式			
10	塗装工事		1.00	式			
11	内装工事		1.00	式			
12	ユニット及びその他工事		1.00	式			
13	準備工事		1.00	式			
14	外構工事		1.00	式			
15	厨房機器		1.00	式			
	Aー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(外部)	プロパン庫含					
	外部足場	くさび緊結式足場手すり先行型 W900 4ヶ月 昇降階段 運搬費共	385.00	架m2			
	メッシュシート張り		385.00	架m2			
	養生費		161.00	m2			
	清掃片付け費		161.00	m2			
	サッシクリーニング	内外両面 ガラリ・ガラスクリーニング共	67.20	m2			
	(内部)						
	内部足場	脚立足場	196.00	m2			
	棚足場		117.00	m2			
	養生費		314.00	m2			
	清掃片付け費		314.00	m2			
	仮設間仕切り壁	LGS下地 石膏ボード	53.90	m2			
	仮設扉	片開きフラッシュ	1.00	カ所			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	(外部)						
	RC開口部廻、既存軒樋-増築屋根、壁EXP等シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	86.40	m			
	RC部 打継シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	25.20	m			
	RC サッシ-水切間、鉄骨廻、別棟水切-外壁取合、笠木間等シーリング撤去	吹付タイル無し部分	57.80	m			
	ALC部 基礎-ALC、既存RC-ALC取合シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	30.50	m			
	ALC部 開口部廻シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	29.00	m			
	ALC部 サッシ-水切間シーリング撤去	吹付タイル無し部分	5.20	m			
	ALC部 板間シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	83.60	m			
	エキスパン廻り シーリング	壁エキスパンション 7m×4ヶ所 想定 吹付タイル無部分	28.00	m			
	・ 外壁脆弱部・浮き塗膜除去	吹付タイルにアスベスト含有想定	10.00	m2			
	折版 裏貼 除去		7.00	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
・	内壁脆弱部・浮き塗膜除去	内装用吹付タイルにアスベスト含有想定	20.00	m2			
	(廊下) 天井 岩綿吸音板 撤去	t9 石膏ボードt9捨張 廻縁共	65.20	m2			
	天井 ケイカル板 撤去	(調理、食品庫、下処理、検収、シャワー、パン牛乳) 廻り縁共 アスベスト含有想定	101.00	m2			
	天井 LGS下地 撤去	(調理、食品庫、下処理、シャワー、パン牛乳)	92.10	m2			
	(休憩室) 天井 銘木柄化粧石膏ボード 撤去		9.70	m2			
	(事務、トイレ) 天井 化粧石膏ボード 撤去	廻り縁共	4.20	m2			
	(洗濯) 天井 石膏ボード 撤去		1.20	m2			
	(洗濯) 天井 ビニルクロス貼 撤去		1.20	m2			
	(廊下) 腰壁 唐松板張り 撤去		0.30	m2			
	(廊下) 巾木 撤去	木製	10.80	m			
	(廊下) 配下膳棚上掲示壁 撤去	木下地+掲示クロス 木見切	6.40	m2			
	(廊下) 掲示クロス 撤去		12.10	m2			
	(廊下) 食器保管庫廻り 木見切り撤去		3.30	m			
	食器保管庫廻 ケイカル板+内装用吹付タイル 撤去	t5 木下地共 (2023年頃施工)	1.10	m2			
	腰壁板張部 シーリング撤去		38.80	m			
	(給食内) 壁 LGS下地 撤去	配下膳下り壁、間仕切等	9.50	m2			
	(給食内) 壁 耐水石膏ボード+吹付タイル 撤去	内装用吹付タイルにアスベスト含有想定	13.40	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁(調理室、検収室、下処理室) ステンレス貼 撤去		5.80	m2			
	シャワー室 カーテンレール 撤去	カーテン共	1.00	式			
	(給食内) 壁 CB壁 撤去	内装用吹付タイルにアスベスト含有想定	1.60	m3			
	RC壁 部分撤去	配下膳横 パススルー冷蔵庫	0.20	m3			
	RC壁 コンクリートカッター入れ		2.90	m			
	RC壁 部分撤去	食品庫受渡窓設置部 吹付タイルアスベスト含有想定	0.10	m3			
	RC壁 コンクリートカッター入れ		3.90	m			
	壁(トイレ) 耐水石膏ボード 撤去		1.90	m2			
	壁(洗濯) 耐水石膏ボード 撤去		1.50	m2			
	壁(トイレ、洗濯、休憩、玄関) ビニルクロス 撤去		60.30	m2			
	(事務、洗濯、玄関) 巾木 撤去	塩ビ製	14.80	m			
	調理室、食品庫、検収室、前室 巾木 撤去	塩ビ製 H100 アスベストみなし含有	69.70	m			
	床(休憩室) 畳 撤去		5.00	枚			
	床(事務室・玄関)(RC下地部) 長尺塩ビシート貼 撤去		6.60	m2			
	床 配膳棚前・牛乳前トイレ前 (フロアユニット下地部)長尺塩ビシート貼 撤去	合板下地共 アスベスト含有想定	29.50	m2			
	床 配膳棚前・牛乳前・トイレ前 フロアユニット 撤去	合板12共	29.50	m2			
	床 パン牛乳(RC下地部) 長尺塩ビシート貼 撤去	アスベスト含有想定	3.60	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 廊下(配膳棚前、ハン受、手洗) ステンレス見切 撤去		29.40	m			
	床 廊下 エキスパンション金物 撤去		7.30	m			
	床 給食内(RC下地部) 特殊長尺塩ビシート 撤去	調理室、食品庫、検収室、前室	104.00	m2			
	床 前室-検収室 開き戸下 ノンスリップ 撤去		0.80	m			
	床(玄関、事務室、検収室、食品庫) 土間コンクリート カッター入れ		33.80	m			
	床(玄関、事務室、検収室、食品庫) 土間コンクリート ハツリ撤去	t150 モルタル、ポリスチレンフォーム、防湿シート、碎石共	3.10	m3			
	調理室 ガス丸型フライヤー下 床 グレーチング 撤去	1470×200 1000×200 1000×200 グレーチング受金物共 ピットアングル見切り共	1.00	カ所			
	調理室 野菜切機下 床 アングル見切り 撤去	600×610	1.00	カ所			
	下処理室 精米機部 コンクリート立上り 撤去	L700+L640 巾200 H200程度	1.00	カ所			
	検収室 球根剥き機 コンクリート土台 撤去	コンクリート420×500 H180 周囲アングル650×600共	1.00	カ所			
	検収室 球根剥き機 排水柵撤去	グレーチング蓋、受枠650×600共	1.00	カ所			
	調理室 床下点検口 撤去	600×600 下枠ハツリ撤去共	1.00	カ所			
	食品庫 床下点検口 撤去	600×601 下枠ハツリ撤去共	1.00	カ所			
	下処理室 軽量シャッター 撤去	既存SS201 レール共	1.00	カ所			
	アルミドア 撤去	調理室-廊下 750×2000 開き戸撤去(枠残し)	1.00	カ所			
	木製片引き戸 撤去	調理室-食品庫 W905 スチール枠、レール共撤去	1.00	カ所			
	木製片開き戸 撤去	食品庫-検収室 W780 欄間付開き戸撤去 スチール枠、ステンレス框共	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既存アルミ引違戸 撤去	検収室-下処理室 1600x2000引違戸+ランマガラス撤去(枠残し) レール共	1.00	カ所			
	既存アルミ3枚引戸 撤去	下処理室 2100x1300 枠共 既存木額縁共	1.00	カ所			
	下処理室 プース 撤去	770+700 H2000	1.00	カ所			
	食品庫 跳ね上げカウンター 撤去	袖壁共	1.00	カ所			
	配下膳棚 撤去	アルミサッシ、下地、ステンレス貼、上部収納棚 L5300程度	1.00	カ所			
	配下膳棚 撤去	アルミサッシ、下地、ステンレス貼、上部収納棚 L3500程度	1.00	カ所			
	パン受庫棚撤去	パン受棚 隔て壁共	1.00	カ所			
	調理室 ライニング1 撤去	W270 D530 H1200 CB+モルタルt20 内装用吹付タイル(アスベスト含有想定)	1.00	カ所			
	調理室 ライニング2 撤去	W800 D140 H1200程度 CB+モルタルt20 内装用吹付タイル(アスベスト含有想定)	1.00	カ所			
	調理室 ライニング3 撤去	W600 D140 H1200程度 CB+モルタルt20 内装用吹付タイル(アスベスト含有想定)	1.00	カ所			
	玄関 ライニング4 撤去	W780 D120 W1200 LGS+耐水石膏ボード一部合板 ビニルクロス貼	1.00	カ所			
	検収室 ライニング5 撤去	W1500 D120 H1200 LGS+耐水石膏ボード一部合板 ステンレス貼	1.00	カ所			
	検収室 ライニング6 撤去	W450 D230 H1200 LGS+耐水石膏ボード一部合板 ステンレス貼	1.00	カ所			
	検収室 腰壁 撤去	W1000 D120 H1200 LGS+耐水石膏ボード一部合板 片面内装用吹付タイル(アスベスト含有想定)片面ステンレス	1.00	カ所			
	食品庫 家具 撤去	W730xH2650程度	1.00	カ所			
	食品庫 家具 撤去	W1715xH2650 程度	1.00	カ所			
	鏡 撤去	350x450 6ヶ所 600x450 2ヶ所	8.00	カ所			
	鏡 撤去	300x1500	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	調理室 矩形ダクトのガasket 撤去	アスベストみなし含有	16.00	カ所			
	(外構)						
	アスファルト舗装 撤去		81.10	m2			
	アスファルト舗装 カッター入れ		10.90	m			
	地先境界 撤去		1.80	m			
	検収室前 コンクリート土間 撤去	1600x800	1.00	カ所			
	玄関前 コンクリート土間 撤去	800x800	1.00	カ所			
	発生材 積込	木屑	3.60	m3			
		混合建設廃材	3.10	m3			
		廃プラ	1.40	m3			
		畳	0.40	m3			
		石膏ボード・化粧石膏ボード	0.90	m3			
		岩面吸音板	0.70	m3			
		金属	1.70	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板 (アスベスト含有想定)	0.60	m3			
		ボード+内装用吹付タイル (アスベスト含有想定)	0.30	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		混合 シーリング+吹付タイル (吹付タイルにアスベスト含有想定)	1.50	m3			
		コンクリートブロック+内装用吹付タイル (吹付タイルにアスベスト含有想定)	2.10	m3			
		アスファルト	4.10	m3			
		コンクリートガラ	4.50	m3			
	発生材 運搬	木屑	3.60	m3			
		混合建設廃材	3.10	m3			
		廃プラ	1.40	m3			
		畳	0.40	m3			
		石膏ボード・化粧石膏ボード	0.90	m3			
		岩面吸音板	0.70	m3			
		金属	1.70	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板 (アスベスト含有想定)	0.60	m3			
		ボード+内装用吹付タイル (アスベスト含有想定)	0.30	m3			
		混合 シーリング+吹付タイル (吹付タイルにアスベスト含有想定)	1.50	m3			
		コンクリートブロック+内装用吹付タイル (吹付タイルにアスベスト含有想定)	2.10	m3			
		アスファルト	4.10	m3			
		コンクリートガラ	4.50	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材 処分	木屑	3.60	m3			
		混合建設廃材	3.10	m3			
		廃プラ	1.40	m3			
		畳	0.40	m3			
		石膏ボード・化粧石膏ボード	0.90	m3			
		岩面吸音板	0.70	m3			
		金属	1.70	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板（アスベスト含有想定）	0.60	m3			
		ボード+内装用吹付タイル（アスベスト含有想定）	0.30	m3			
		混合 シーリング+吹付タイル （吹付タイルにアスベスト含有想定）	1.50	m3			
		コンクリートブロック+内装用吹付タイル （吹付タイルにアスベスト含有想定）	2.10	m3			
		アスファルト	4.10	m3			
		コンクリートガラ	4.50	m3			
	2ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土間コンクリート復旧工事						
	(土工事)						
	土間下 碎石地業	t100 再生材	1.50	m3			
	ポリエチレンフィルム	t0.15	15.40	m2			
	フォームポリスチレン	t25	15.40	m2			
	(コンクリート工事)	(新設柵部 含)					
	土間コンクリート	21-18	2.80	m3			
	カート打ち	手間共	1.00	式			
	構造体強度補正	6N	2.80	m3			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D10	138.00	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	16.70	kg			
	鉄筋加工組立費		148.00	kg			
	鉄筋運搬費		148.00	kg			
	鉄筋スクラップ控除	H2	4.20	kg			
	(金属工事)						
	金属系アンカー		204.00	本			
	3ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	防水工事 屋根工事						
	(屋根)						
	軒樋取替	タニタ レカガルバ 軒樋R6号同等 カラーGL鋼板t0.35 W118(96)xH91(78) L1200 吊金具2個	2.00	カ所			
	搬入荷揚げ費		1.00	式			
	(屋根・軒樋・外壁)						
	軒樋シート防水 点検・清掃笠木調整		1.00	式			
	給食棟-普通教室棟取合部 笠木取外し再設置	下地補強材取付 L3400程度	1.00	式			
	RC開口部水切り廻、別棟水切-外壁取合、既存 軒樋-増築屋根、壁EXP、笠木等 シーリング	変性シリコン 撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	111.00	m			
	RC部 打継 シーリング 変成シリコン	変性シリコン 撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	25.20	m			
	RC 鉄骨廻 シーリング 変成シリコン	変性シリコン 撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	33.60	m			
	RC部外壁ステンレス通気廻り等 シーリング打替 シリコン	シリコン 12ヶ所程度	1.00	式			
	RC部 笠木 シーリングブリッジ 打替		2.00	カ所			
	RC部 笠木 笠木取合部シーリング打替	9ヶ所程度	1.00	式			
	エキスパン廻り シーリング	壁エキスパンション 7m×4ヶ所	28.00	m			
	検収室片引きサッシ シーリング打替	サッシシール	6.70	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ALC部 基礎-ALC、既存RC-ALC取合 シーリング 変成シリコン	撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	30.50	m			
	ALC部 開口部・水切廻 シーリング 変成シリコン	撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	34.20	m			
	ALC部 板間 シーリング ポリウレタン	撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	83.60	m			
・	ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2以上1mm未満	30.00	m			
・	ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	10.00	m			
・	モルタル浮き補修 アンカーピンニング樹脂注入工法	16本/m2	5.00	m2			
・	欠損部補修	樹脂モルタル 500角程度	5.00	カ所			
	(内部)						
	内部 ヒビ、劣化事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	1.00	式			
・	ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2以上1mm未満	70.00	m			
・	ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	20.00	m			
・	モルタル浮き補修アンカーピンニングエポキシ樹脂	16本/m2	10.00	m2			
・	欠損部補修	樹脂モルタル補修 500x500程度	5.00	カ所			
・	ピーコン穴埋補修	4カ所程度	1.00	式			
・	ひび割れ補修シール工法		20.00	m			
・	エキスパン廻り シーリング 変成シリコン		21.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腰壁板廻り(上、横)シーリング打替	シリコン	38.80	m			
	(調理室 床)						
	床面 下地処理	シート撤去後床研磨 (シート撤去は撤去工事にて計上)	93.90	m2			
	巾木部 下地処理	巾木撤去後壁研磨 (巾木撤去は撤去工事にて計上)	44.00	m			
	既存塗床撤去	排水溝	5.10	m2			
	欠込目地	10x10	159.00	m			
	床面 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMH 厚6 排水溝平部含	93.90	m2			
	排水溝 立上 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	16.20	m			
	巾木H100 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	44.00	m			
	水性硬質ウレタン系塗膜 部分補修	回転釜下 タフクリートMH	1.00	式			
	(検収室 床)						
	床面 下地処理	シート撤去後床研磨(シート撤去は撤去工事にて計上)	9.90	m2			
	巾木部 下地処理	巾木撤去後壁研磨 (巾木撤去は撤去工事にて計上)	9.40	m			
	欠込目地	10x10	20.40	m			
	床面 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMH 厚6	9.90	m2			
	巾木H100 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	9.40	m			
	新設枳 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	0.60	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(下処理室 床)						
	床面 既存塗床 撤去		9.50	m2			
	巾木 H190 既存塗床 撤去		12.10	m			
	排水溝 W150 既存塗床 撤去		2.30	m			
	桧 既存塗床 撤去		0.70	m2			
	欠込目地	10×10	48.10	m			
	床面 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMH 厚6	9.50	m2			
	巾木H190 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	12.10	m			
	排水溝W150 水性硬質ウレタン系塗床	タフクリートMW 厚3	2.30	m			
	桧 水性硬質ウレタン系塗膜	タフクリートMW 厚3	0.70	m2			
	壁新設部 シーリング*	既存壁 取合い	11.20	m			
	新設ライニング* 天板取合い シーリング*	変成シリコン	11.50	m			
	新設建具廻り、ステンレス廻り シーリング*	変成シリコン	122.00	m			
	下処理室 受渡ステンレス台廻り シーリング*打替	変成シリコン	2.50	m			
	4ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	木工事						
	(廊下) 木見切り	配下膳棚廻り、掲示壁廻り、食器保管庫廻り、パース ルー冷蔵庫廻り等 米松無節	20.20	m			
	(廊下) 木製巾木	米松無節 60x27	12.20	m			
	(廊下) 窓台修繕 珞集成材	530x2320 両端30伸ばし 下部米松目板 既存の上接着併用ビス止め+タネ埋 t25 既存下額縁撤去共	3.00	カ所			
	サッシタテ額縁取替	45x23 6m程度 米松無節2丁繋ぎ 既存タテ額縁撤去共	6.00	カ所			
	金物、副資材、搬入費 諸経費共		1.00	式			
	(廊下) 掲示壁	木下地 合板t5.5 石膏ボードt12.5共	9.30	m2			
	5ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	金属工事						
	(内部)						
	天井下地補強	水平振れ止め1～2段 V字補強 不足吊ボルトアンカー取付共	117.00	m2			
	天井下地組	(調理、食品、下処理、シャワー、パン牛乳) 19型 @300 不足吊ボルト設置 アンカー共	95.00	m2			
	調理室、パン牛乳 天井下地開口補強	点検口450x450程度	4.00	カ所			
	調理室 天井下地開口補強	ガラリ300x500程度	1.00	カ所			
	調理室 天井下地開口補強	ガラリ400x600程度	4.00	カ所			
	トイレ・休憩、洗濯 天井下地開口補強	換気扇	3.00	カ所			
	(廊下) LGS65	保管庫・パススルー廻り、新設間仕切 下貼有	9.80	m2			
	(給食内) LGS65		20.70	m2			
	(給食内) LGS100		13.50	m2			
	壁 開口補強	LGS65 900x2000程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 2800x1200程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 3300x1200程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 2800x700程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 3300x700程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 1200x400程度	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 ステンレス貼	SUS304 t1.2	17.00	m2			
	食品庫 床下点検口更新	ステンレス製600角 防水防臭型 床シート貼仕様	1.00	カ所			
	調理室 床下点検口更新	ステンレス製600角 防水防臭型 モルタル充填仕様	1.00	カ所			
	検収室 ステンレス製排水桝新設	HACCP仕様シンク内法250角xH300 受枠一体タイプ susバスケット、トラップ付、susグレーチング蓋300角xH15	1.00	カ所			
	下処理室 排水溝ステンレスピット	SUS排水ピットHACCP対応 L1400 掃除ブラシ共	1.00	カ所			
	下処理室 グレーチング蓋取替	アルミ製蓋 W150xH20 リフピッチ15	2.00	m			
	調理-前室、調理-食品庫 ステンレス床見切	溝ハツリ共 W40 ステンレス t2.0	1.80	m			
	調理室-廊下 ステンレス框	t2.0 180x80 L800	1.00	カ所			
	検収室-食品庫、前室-検収 ステンレス框	t2.0 40x80 L800	2.00	カ所			
	玄関 ステンレス框	t2.0 50x100 L900	1.00	カ所			
	(廊下 配膳棚前、パン受、手洗前) 床 床見切り	W40 ステンレス t2.0	32.60	m			
	(廊下) 床 エキスパンション金物	ステンレス	7.30	m			
	調理室 アルミコーナーガード	25x25x1600 PRT271同等	5.00	カ所			
	検収室 既存保温材取替	樹脂カバー グラスウール 撤去共	1.00	カ所			
	調理室側 配下膳棚下 ステンレス貼	t1.2	9.50	m			
	廊下側 配下膳棚下 ステンレス貼	t1.2	8.90	m			
	6ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	左官工事						
	廊下 新設LSD レール下モルタル詰め		3.20	m			
	廊下 腰壁、巾木等撤去後補修 モルタル金ゴテ押え		1.50	m2			
	回転釜下、配下膳棚下、AD1段差 コンクリート埋		1.50	m3			
	ワイヤーメッシュ	φ6 150x150	9.90	m2			
	同上 同時金ゴテ押え		7.40	m2			
	野菜カット モルタル埋 金ゴテ押え	600x600 H20程度 金物撤去後補修共	1.00	カ所			
	土間復旧、モルタル埋部 床 モルタル金ゴテ押え		16.60	m2			
	検収室 排水桟 防水モルタル金ゴテ仕上		1.00	式			
	下処理室 立上り撤去後 防水モルタル金ゴテ押え		0.40	m2			
	建具廻り モルタル詰め		22.60	m			
	レール、見切り下 モルタル詰め	既存ハツリ 補修共	5.10	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下点検口廻り 防水モルタル充填	600角	2.00	カ所			
	枠・シャッター・壁、家具等撤去後 壁補修 モルタル金ゴテ押え		5.90	m2			
	旧シャワー室 水栓金具撤去後 タイル補修	磁器質 50mm角モザイクタイルモルタル下地共	1.00	式			
	7ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	金属製建具・ガラス工事						
(1)	アルミ建具		1.00	式			
(2)	軽量シャッター改修		1.00	式			
(3)	LSD建具新設		1.00	式			
(4)	その他		1.00	式			
	8ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	アルミ建具						
	(カバー工法改修)						
	AD-給1	片引きハンガー戸 ガラリ付	1.00	カ所			
	AD-給3	引戸(3枚連動) 腰パネル+ランマ	1.00	カ所			
	AW-給1	引違窓 網戸(ステンレス)共	1.00	カ所			
	機械器具損料、撤去・集積、取付、シーリング、運搬、調査、諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	(新設)						
	AD-給2	片引戸 ガラリ付	1.00	カ所			
	AW-給2	内開き窓	1.00	カ所			
	AW-給3	引戸(4枚建・4本レール)	1.00	カ所			
	配下膳 北 下段調理室側 AW-給4-1	引戸(4枚建) 2710x1180	1.00	カ所			
	配下膳 北 上段調理室側 AW-給4-2	引戸(4枚建) 2710x700	1.00	カ所			
	配下膳 北 下段廊下側 AW-給5	引戸(4枚建) 2710x1180	1.00	カ所			
	配下膳 南 下段調理室側 AW-給6-1	引戸(3枚建 2連) 3200x1180	1.00	カ所			
	配下膳 南 上段調理室側 AW-給6-2	引戸(3枚建 2連) 3200x700	1.00	カ所			
	配下膳 南 下段廊下側 AW-給7	引戸(3枚建 2連) 3200x1180	1.00	カ所			
	AW-給8a	引違戸 パン受 下段	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-給8b	引違戸 パン受 上段	1.00	カ所			
	修繕 AD-既4	既存建具調整 前室-検収室開き戸 レバーハンドル取替	1.00	カ所			
	設計、運送、取付、諸経費	検収室 既存引戸 AD-1 建具調整含	1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	(ガラス)						
	FL3		1.00	m2			
	FW6.8		1.60	m2			
	TP4		5.00	m2			
	樹脂型	AW8a 735x400	2.00	枚			
	樹脂型	AW8b 735x320	2.00	枚			
	樹脂型	AW7 560x590	12.00	枚			
	樹脂型	AW6 560x700	6.00	枚			
	樹脂型	AW6 560x1180	6.00	枚			
	樹脂型	AW5 682x590	8.00	枚			
	樹脂型	AW4 682x700	4.00	枚			
	樹脂型	AW4 682x1180	4.00	枚			
	パネルシリコン		13.00	m			
	シリコンシール		86.10	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルコール系シリコン		237.00	m			
	諸経費・送料		1.00	式			
	ガラスクリーニング		27.20	m2			
	(1)ー計						
(2)	軽量シャッター工事	手動					
	軽量シャッター SS1	1760x2100	1.00	カ所			
	軽量シャッター SS2	3000x2100 グリル付	1.00	カ所			
	軽量シャッター SS3	3000x2100	1.00	カ所			
	工事費、搬入費、現場諸経費	既存撤去含	1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	(2)ー計						
(3)	LSD工事						
	(修繕)						
	既存LSD1ハンガー戸 修繕	エンドストッパー	1.00	カ所			
	工事費、搬入費、現場諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(新設)						
	LSD-給1 新設	3200x2100	1.00	カ所			
	工事費、搬入費、現場諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	(ガラス)						
	樹脂型	800x500	4.00	枚			
	アルコール系シリコン		20.80	m			
	ガラスクリーニング		1.60	m2			
	(3) - 計						
(4)	(その他)						
	ガラス取替						
	破損ガラス取替工事 網入り型ワイヤ-6.8	655x775	1.00	枚			
	シリコンシール	6x6 撤去共	5.70	m			
	運搬諸経費		1.00	式			
	既存網戸取外し再設置		1.00	式			
	(4) - 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木製建具・ガラス工事						
	既存WD4 襖紙貼替	新鳥の子(片面) 1800x465	2.00	本			
	既存WD4 襖紙貼替	新鳥の子(片面) 540x465	2.00	本			
	既存WD5 襖紙貼替	新鳥の子(両面) 1900x830	1.00	本			
	既存S 障子紙貼替	タフトッ 敷居滑り取替 1525x865	2.00	本			
	既存S、既存WD 引上げ 再取付調整	工場へ引上げ 7本	1.00	式			
	TB-1 新設	アルミエッジ メラミン化粧板 ステンレス巾木フラインジータイプ 器具取付部下地補強 ドア上部ポリカーボネート	1.00	カ所			
	工事費、搬入費、現場諸経費	天井下地補強共	1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	9ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	(外部)						
	屋根 既存高圧洗浄	プロパン庫含	275.00	m2			
	屋根用専用塗材 フッ素塗装	下地調整RB 錆止め塗装共 雪止めアングル、軒樋、破風鼻隠し鉄板巻等共	275.00	m2			
	既存トレン塗装 ノントール系変成エポキシ樹脂	5ヶ所程度	1.00	式			
	既存鉄部 シリコン	プロパン樋含 煙突、鉄骨、竖樋等 下地調整 錆止め共	29.80	m2			
	既存鋼製建具塗装	プロパン庫建具、パン受前建具	17.90	m2			
	外壁・軒天井 既存吹付タイル部 既存高圧洗浄	プロパン庫含	211.00	m2			
	外壁・軒天井 事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	211.00	m2			
	外壁・軒天井 可とう形改修塗材E 微弾性サーフェイサー+水性セラミックシリコン	微弾性サーフェイサー+サコツローラー細目仕様	211.00	m2			
	(内部)						
	既存壁柱梁型内装用吹付タイル部(廊下) 内装用吹付タイル吹付	下地調整共	167.00	m2			
	(廊下) 新規 内装用吹付タイル吹付	石膏ボード下地	10.30	m2			
	壁 既存唐松板張(廊下) UC塗装	サンダー掛(塗膜除去)共 下地調整共	38.50	m2			
	(給食内) 内装用吹付タイル	既存部 下地調整共	139.00	m2			
	(給食内) 内装用吹付タイル	新設部 素地ごしらえ共	47.80	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(廊下) 新設 鉄部 SOP	建具枠 錆止め 下地調整共	7.40	m			
	(廊下) 既存木部 UC塗装	巾木、額縁、手摺、見切枠等 下地調整共	87.20	m			
	既存ケイル板面 EP塗装	下地調整共	62.80	m2			
	新設ケイル板面 EP塗装	素地ごしらえ共	87.40	m2			
	(調理) 既存鉄部 塗装	消火器ケース等 下地調整共	0.50	m2			
	(廊下) 新設木部 UC塗装 細幅	巾木、見切枠、額縁等 素地ごしらえ共	67.10	m			
	既存鉄部(廊下手摺、格子等) SOP塗装	錆止め下地調整共	72.00	m			
	既存鋼製建具 SOP塗装	SD101、SD102、SD105、SD105' SD108,SD301 錆止め 下地調整共 スチール枠共	59.40	m2			
	(廊下) 既存鉄部 SOP塗装	エキスパントメタル、消火器ケース 錆止め下地調整共	9.80	m2			
	(調理) 既存木部 木材保護着色塗料 細幅	細幅 木枠	15.50	m			
	既存木部 木材保護着色塗料	配膳棚上部 廊下ガラリ	3.20	m2			
	(廊下) 既存木部 木材保護着色塗料	ハン受前既存靴棚 下地調整共	1.70	m2			
	(廊下) 新設木部 UC塗装	西面サッシ部 カウンター修繕部 既存木部共	4.10	m2			
	10ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	内装工事						
	(屋内)						
	廊下 天井 岩綿吸音板	t9 石膏ボードt9.5捨張共	65.20	m2			
	天井(休憩室、洗濯) 石膏ボード	t9.5	10.90	m2			
	天井(休憩室、洗濯) ビニルクロス	中級	10.90	m2			
	天井(旧シャワー、トイレ、事務) 化粧石膏ボード	t9.5	5.20	m2			
	調理室 天井 ケイ酸カルシウム板	t6 910x910 面取突付け 目止め	87.40	m2			
	廻り縁	塩ビ製 コの字	146.00	m			
	(廊下) 廻り縁	塩ビ製 底目地	44.40	m			
	天井点検口	450x450	14.00	カ所			
	(洗濯) 壁 耐水石膏ボード	GL工法 t12.5	1.50	m2			
	(トイレ) 壁 耐水石膏ボード	t12.5	1.90	m2			
	(廊下) 壁 掲示クロス新設	サンフォームベシイク J-II 同等	11.40	m2			
	(トイレ、玄関、休憩室、洗濯) 壁 ビニルクロス	中級	58.00	m2			
	(廊下) 石膏ボード	t12.5+12.5	16.90	m2			
	(廊下) 新設間仕切 コーナーボード		3.40	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(給食内) 耐水石膏ボード	t12.5 不燃	34.90	m2			
	床(廊下) フローリングウレタン塗装	サンダー掛共 油性1液型3回塗	89.30	m2			
	床(廊下) センターライン引き		16.00	m			
	床(休憩室) 畳	PS-C 4.5畳	1.00	式			
	床(配膳棚前・牛乳前) 床 フロアユニット下地	ラワン合板t12+t12下地共	29.50	m2			
	床(配膳棚前・牛乳前)(合板下地部) 床 長尺塩ビシート	t2.5	29.50	m2			
	床(パン・牛乳 RC下地部) 床 長尺塩ビシート	t2.5	3.60	m2			
	床(事務室・玄関 RC下地部) 長尺塩ビシート	t2.0	6.60	m2			
	床(食品庫・前室) 特殊防滑長尺シート	t2.5	12.90	m2			
	巾木(食品庫。前室) 特殊防滑長尺シート立上	H100 端部アルミ押え共	17.50	m			
	(廊下、トイレ、玄関、事務、洗濯) 巾木	塩ビ製 H100	19.80	m			
	(配下膳部) 壁 耐水石膏ボード	t12.5+12.5 不燃	3.40	m2			
	11ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット及びその他工事						
	掲示壁下 換気孔キャップ取替	30ヶ所程度	1.00	式			
	廊下 手摺格子 一時取外し再設置	6カ所	1.00	式			
	耐食鏡	350×450	8.00	カ所			
	全身鏡	300×1500	1.00	カ所			
	廊下(トイレ前) 耐食鏡	600×450	2.00	カ所			
	エフロン掛け	マイティレール アルミ製、スチールフック 6個 サイドキャップ2個	1.00	式			
	既存グレーチング、排水桟カゴ 一時取外し、清掃、再設置	回転窯下、食器洗浄機下、下処理-調理受渡部、下 処理室	1.00	式			
	調理室 既存ホワイトボード一時取外し再設置	W1 1800×900	1.00	カ所			
	調理室・検収室 既存ホワイトボード一時取外し再設置	W2,W3,W4	3.00	カ所			
	廊下 既存ホワイトボード一時取外し再設置	W5	1.00	カ所			
	廊下 ホワイトボード 新設	W6 ホーロー 文字入り W1600×900	1.00	カ所			
	既存ペーパータオル一時取外し再設置		5.00	カ所			
	トイレ前シャワーカーテン一時取外し再設置		1.00	カ所			
	廊下側 配膳棚前カーテン 一時取外し再設置		1.00	カ所			
	廊下 トイレ前手洗い 一時取外し再設置	1300×600程度 2台 復旧時 シーリング共	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライニング1 W270 D530 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、内装用吹付タイル	1.00	カ所			
	ライニング2 W800 D140 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、内装用吹付タイル	1.00	カ所			
	ライニング3 W600 D140 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、内装用吹付タイル	1.00	カ所			
	ライニング4 W780 D120 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、ステンレス貼t1.2	1.00	カ所			
	ライニング5 W750 D120 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、ステンレス貼t1.2	1.00	カ所			
	ライニング6 W450 D230 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、ステンレス貼t1.2	1.00	カ所			
	腰壁 W1000 D120 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、ステンレス貼t1.2(両面)	1.00	カ所			
	ライニング7 W780 D120 H1200	LGS下地、耐水石膏ボード12.5、器具設置部合板、ステンレス天板t1.5、ステンレス貼t1.2	1.00	カ所			
	K-6 配下膳棚横 収納棚	660x925x1245 扉・棚メッキ 内部ホリ仕様	1.00	カ所			
	K-1 ハン受棚	1550x770x2080 引違サッシは建具工事に含む	1.00	カ所			
	K-2 配下膳棚(南側)	2700x900x550	1.00	カ所			
	K-3 配下膳棚(北側)	3400x900x550	1.00	カ所			
	K-4 食品庫 収納棚	1700x500x2650	1.00	カ所			
	K-5 調理台	900x600x850	1.00	カ所			
	K-既3 既存収納棚側面 取外し再設置		1.00	カ所			
	運搬搬入取付費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	南側 配下膳棚 鉄骨下地	□-100x100x3.2、C-100x50x20x2.3 手間共 錆止め共	1.00	式			
	北側 配下膳棚 鉄骨下地	□-100x100x3.2、□-100x100x4ステンレス、C-100x50x20x2.3 手間共 錆止め共	1.00	式			
	配下膳棚 天井 ステンレス	SUS304 t0.8	11.20	m2			
	配下膳棚 床 ステンレス	SUS304 t0.8	11.20	m2			
	配下膳棚 背面・側面 ステンレス	SUS304 t0.8	11.30	m2			
	天井 合板下地	ラワン合板(1類) t5.5+5.5	11.20	m2			
	床 合板下地	ラワン合板(1類) t12+12	11.20	m2			
	背面・側面 合板下地	ラワン合板(1類) t12+12	11.30	m2			
	下処理室 ペーパータオルホルダー	エリエールティスハンサー小判 同等	2.00	カ所			
	検収室 掃除ブース内 ステンレスハンガーパイプ	杉田エース クローゼットシェルフ同等 L700程度 Sカン5個	1.00	式			
	検収室 掃除ブース内 モップ掛パネル	TOTO UTR422S同等	1.00	カ所			
	消火器ケース	全埋込型 ブラケット共 杉田エース UFB-1S-2204-HLN同等	1.00	カ所			
	12ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	準備工事						
	屋外物置 一時移設再設置	W2200xD1300xH2100程度 棚、内部箱詰荷物20個共	1.00	カ所			
	屋外ステンスコミ収納庫 一時移設再設置	W1000xD700程度	1.00	カ所			
	屋外物置 一時移設再設置	900x450x800程度	1.00	カ所			
	倉庫(牛乳受横倉庫) 備品移動 復旧	スチール棚、木製棚、テーブル、箱詰品10個程度	1.00	式			
	警備保障取外し		1.00	式			
	廊下 額類(絵、写真) 一時取外し再設置	15点程度	1.00	式			
	給食内 備品移動再設置	事務室内 机、椅子、 休憩室内 家具等	1.00	式			
	給食選択室 洗濯機 一時移設再設置		1.00	式			
	13ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	外構工事						
	(検収室・玄関前)						
	根切		3.00	m3			
	床付		4.30	m2			
	埋戻し		1.60	m3			
	残土処分		1.40	m3			
	機械運搬費		1.00	式			
	砕石地業	再生材	0.60	m3			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	12.20	m2			
	断熱材	フォームポリスチレン t25	3.90	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	58.10	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	18.80	kg			
	鉄筋スクラップ控除		1.50	kg			
	鉄筋加工組立		74.00	kg			
	鉄筋運搬費		74.00	kg			
	あと施工アンカー	D10	20.00	本			
	普通コンクリート	捨てコンクリート 18-15	0.10	m3			
	コンクリート打設手間	カート打	1.00	式			
	普通コンクリート	21-18	1.00	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	ポンプ	1.00	m3			
	ポンプ圧送		1.00	回			
	型枠	運搬費共	4.90	m2			
	モルタル金ゴテ仕上		5.40	m2			
	検収室前 ストリップ型トアーテン	W1200x2700x1200xH2700程度 アキレスエミール防虫オレンジライン 300巾 2/3オーバーラップ	1.00	カ所			
	(アスファルト舗装 復旧)						
	車道用アスファルト舗装	路盤t150 再生砕石材 表層 密粒度t50	81.10	m2			
	地先境界ブロック	120x120 L600	6.00	m			
	14ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15-1	【新設機器】						
	検収① 1層シンク	シンク深さ350仕様 700x660x800	1.00	台			
	検収② 球根皮むき器	SP-28D型ドライ仕様 640x930x930	1.00	台			
	検収⑤ 野菜運搬車	ドライ仕様 600x700x600	1.00	台			
	食品庫② 冷凍冷蔵庫	GRN-061PX(改) 完全蒸発装置付 610x650x2000	1.00	台			
	食品庫③ 移動台	900x500x800	1.00	台			
	食品庫⑦ ハスル-冷蔵庫	GPD-090RX-F-G(改) センターフリー 前炊き前吸い込み仕様 900x840x1950	1.00	台			
	下処理③ ドラフト洗米機	φ320xH615 RWO-28N(7kg・水圧式)	1.00	台			
	下処理室⑥ 移動水切台	400x400x600	1.00	台			
	下処理室⑦ 移動台	400x400x600	1.00	台			
	調理室① キャビネット付ガステーブル	XY-960TC-T 900x600x850	1.00	台			
	調理室⑤ 野菜切機	MSC-90各種円盤付台500x400x600	1.00	台			
	調理室⑥ 水切台(ハイスノコ付)	900x600x500	1.00	台			
	調理室⑦ ガス立体炊飯器	CRA2-100N 750x700x1200	2.00	台			
	調理室⑨ 特注戸棚	観音扉 引出付 650x600x1750 吊戸棚 引違戸 650x600x900	1.00	式			
	調理室⑬ ガスフライヤー	CP3-GKR27・F・油量27L 640x800x800	1.00	台			
	調理室⑭ 食器浸漬槽	1800x900x790	1.00	台			
	調理室⑮ 食器食缶洗浄機	THWL252AARH-HM型 エア-バブリングシンク付 3600x780x2160	1.00	台			
	調理室⑯ 食器受台	1500x600x800	1.00	台			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15-4	【既存機器 メンテナンス】						
・	食品庫① 業務用冷蔵庫メンテナンス	エイトレン蒸発装置取付 HJY-270A	1.00	式			
・	調理室⑩⑪ 食器消毒保管庫KEW型メンテナンス	操作パネル2台交換	1.00	式			
・	調理室⑩ ガス回転窯メンテナンス KHG2D-2D(2Z)	釜淵高さ 架台加工 高さ540→640	1.00	式			
・		※部品)蓋・取手・屈折部品・蓋上げスプリング・ハンドル・ ボールバルブ・マグネットシャフト・	1.00	式			
		マグネットロー栓・L型パイロット・のぞき窓 耐熱ガラス・両面ウオームギヤ					
・		バーナー清掃及び交換作業費	1.00	式			
・	調理室⑫ ガス回転窯メンテナンスKGSTD2-30(DU)	※部品)蓋・取手・屈折部品・蓋上げスプリング・ハンドル・ ボールバルブ・マグネットシャフト・	1.00	式			
		マグネットロー栓・L型パイロット・のぞき窓 耐熱ガラス・両面ウオームギヤ					
		内釜鑄鉄30アクリル抜き 断熱材セット					
・		バーナー清掃及び交換作業費	1.00	式			
・	調理室⑪ ガス回転釜メンテナンス	釜淵高さ 1025→925脚部切断加工	1.00	式			
・	検収室③ 移動台キャスター交換	φ38脚 φ100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
・	検収室④ 移動台キャスター交換	STM φ100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
・	下処理① トライ3槽シンク	φ180排水トラップ・ホース(3セット)交換	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下処理② 水切台 業務用排水共栓交換	TO-170A-GorG(50A)	1.00	式			
	下処理④ 移動台キャスター交換	φ 38P脚 φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	下処理⑤ 移動セルフキャスター交換	φ 28P脚 φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室④ 1槽シンク(3台)	φ 180排水トラップ・ホース(3セット)交換	1.00	式			
	調理室②③ 移動キャスター交換	AJ脚・STM φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室②④ 移動シンクキャスター交換	AJ脚・STM φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室②④ 移動シンク	業務用排水共栓交換 TO-170A-GorG(50A)	1.00	式			
	調理室②⑤ 移動シンクキャスター交換	φ 38脚 φ 100ウレタン・ST/NST・排水トラップ・ホース交換	1.00	式			
	調理室②⑥ 移動台キャスター交換	AJ脚・STM φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室②⑦ 移動台キャスター交換	φ 38脚 φ 100ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室②⑧ フタ付移動シンクキャスター交換	AJ脚・STM φ 130ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室②⑨ 移動水切台キャスター交換	AJ脚・STM φ 130ウレタン・ST/NST	1.00	式			
	調理室③② 移動水切台キャスター交換	AJ脚・STM φ 130ウレタン・ST/NST排水共栓・ホース交換	1.00	式			
	調理室③③ 移動台キャスター交換	AJ脚・STM φ 100ウレタン・ST/NST(2台分)	1.00	式			
	調理室③④ 移動シンク	排水共栓・バルブ交換 塩ビ管・ホース取替	1.00	式			
	【15-4 計】						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15-5	ステンス化粧板 設置						
	調理室① ガステーブル後方部 ステンス化粧板加工取付		1.00	式			
	調理室⑦ 食器消毒保管庫 ステンス化粧板加工取付		1.00	式			
	調理室⑧ハッスル冷蔵庫 ステンス化粧板加工取付	点検扉含	1.00	式			
	調理室⑨プラスチック設置部既存フード ステンス化粧板加工取付		1.00	式			
	食品庫⑦ ハッスル冷蔵庫 ステンス化粧板加工取付		1.00	式			
	【15-5 計】						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	昇降口棟						
		科 目 内 訳					
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	既存撤去工事		1.00	式			
3	防水工事		1.00	式			
4	屋根工事		1.00	式			
5	金属工事		1.00	式			
6	タイル・左官工事		1.00	式			
7	金属製建具・ガラス工事		1.00	式			
8	木製建具・ガラス工事		1.00	式			
9	塗装工事		1.00	式			
10	内装工事		1.00	式			
11	ユニット及びその他工事		1.00	式			
12	準備工事		1.00	式			
	Bー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	外部足場	くさび緊結式足場手すり先行型 W900 4ヶ月 昇降階段 運搬費共	328.00	架m2			
	メッシュシート張り		328.00	架m2			
	養生費		165.00	m2			
	清掃片付け費		165.00	m2			
	安全鋼板	東面 H2000 運搬費共	38.20	m			
	安全鋼板部 仮設扉	東面 施錠付き 運搬費共	1.00	カ所			
	(軒裏)						
	軒下ステージ足場	運搬費共	79.70	m2			
	養生費		79.70	m2			
	清掃片付け費		79.70	m2			
	サッククリーニング	内外両面 ガラスクリーニング共	91.30	m2			
	足洗い場 排水管洗浄		1.00	式			
	(内部)						
	内部足場	脚立足場	199.00	m2			
	棚足場		52.50	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生費		251.00	m2			
	清掃片付け費		251.00	m2			
	壁面レリーフ清掃	4860×1200 3ヶ所	1.00	式			
	既存傘立てステンレス受 清掃		1.00	式			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	(外部)						
	軒天井 ケイカル板 撤去	3m2程度 アスベストみなし含有	2.00	カ所			
	開口部廻、器具廻り等 シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	87.90	m			
	打継部 シーリング撤去	吹付タイルにアスベスト含有想定	16.30	m			
	屋根破風板金一外壁取合い シーリング撤去	南北面 吹付タイルにアスベスト含有想定	27.20	m			
	別棟屋根取合(エキスパンション廻り) シーリング撤去	南北面 吹付タイル無し部分	14.90	m			
・	外壁脆弱部・浮き塗膜除去	吹付タイルにアスベスト含有想定	10.00	m2			
	物置前通路 屋根、柱 撤去	屋根:ポリカ波板 木下地、束石	1.00	式			
	(内部)						
・	内壁脆弱部・浮き塗膜除去	吹付タイルにアスベスト含有想定	10.00	m2			
	木製建具 撤去	親子 1200x1900程度 扉のみ	2.00	カ所			
	木製掃除ロッカー扉 撤去	片開き 700x800程度 扉のみ	2.00	カ所			
	壁 掲示クロス 撤去		12.90	m2			
	ビニル巾木 撤去	アスベストみなし含有	20.40	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス框 撤去	L2500	1.00	カ所			
	ステンレス框 撤去	L6200	1.00	カ所			
	黒板 撤去		1.00	カ所			
	木製収納棚 撤去	置き型タイプ	5.00	カ所			
	腰壁板張り部 シーリング撤去		12.90	m			
	床 フローリング撤去	フロアユニット下地共	4.70	m2			
	発生材 積込	木屑	1.70	m3			
		混合建設廃材	2.00	m3			
		廃プラ	0.20	m3			
		石膏ボード	0.10	m3			
		岩面吸音板	0.10	m3			
		金属	0.02	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板(アスベスト含有想定)	0.03	m3			
		シーリング+吹付タイル 混合 (吹付タイルにアスベスト含有想定)	0.30	m3			
		タイル	0.30	m3			
		コンクリート類 モルタル	0.40	m3			
	発生材 運搬	木屑	1.70	m3			
		混合建設廃材	2.00	m3			
		廃プラ	0.20	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		石膏ボード	0.10	m3			
		岩面吸音板	0.10	m3			
		金属	0.02	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板(アスベスト含有想定)	0.03	m3			
		シーリング+吹付タイル 混合 (吹付タイルにアスベスト含有想定)	0.30	m3			
		タイル	0.30	m3			
		コンクリート類 モルタル	0.40	m3			
	発生材 処分	木屑	1.70	m3			
		混合建設廃材	2.00	m3			
		廃プラ	0.20	m3			
		石膏ボード	0.10	m3			
		岩面吸音板	0.10	m3			
		金属	0.02	t			
		ガラス・陶器	0.10	m3			
		ケイカル板(アスベスト含有想定)	0.03	m3			
		シーリング+吹付タイル 混合 (吹付タイルにアスベスト含有想定)	0.30	m3			
		タイル	0.30	m3			
		コンクリート類 モルタル	0.40	m3			
	2ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	(屋根・軒樋・外壁)						
	屋根、軒樋シート防水、笠木、豎樋 点検・清掃、笠木調整		1.00	式			
	シーリング打替え	(撤去は別途計上)					
	開口部 シーリング打替え	変性シリコン 撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	87.90	m			
	打継部 シーリング打替え	変性シリコン 撤去後の下地調整含 (撤去処分は別途計上)	16.30	m			
	屋根破風板金ー外壁取合い シーリング撤去	南北面	27.20	m			
	別棟屋根取合(エキスパンション廻り、笠木取合) シーリング撤去		14.90	m			
	外壁ステンレス通気廻り等シーリング打替	シリコン 14ヶ所程度	1.00	式			
	外壁・軒天井 既存吹付タイル部事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	239.00	m2			
・	ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2以上1mm未満	35.00	m			
・	ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	5.00	m			
・	モルタル浮き補修 アンカーピンニング樹脂注入工法	16本/m2	5.00	m2			
・	欠損部補修	樹脂モルタル 500角程度	5.00	カ所			
	足洗い場 ウレタン防水	立上り共 エバーコート同等	13.80	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	腰壁板廻り(上、横)シーリング打替	シリコン (撤去は別途計上)	12.90	m			
	内部 ヒビ、劣化事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入	1.00	式			
	・ ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2以上1mm未満	25.00	m			
	・ ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	10.00	m			
	・ モルタル浮き補修アンカーピンニングエポキシ樹脂	16本/m2	10.00	m2			
	・ 欠損部補修	樹脂モルタル補修 500x500程度	5.00	カ所			
	・ ひび割れ補修シール工法		20.00	m			
	ひび割れ補修シール工法	壁入隅、掃除ロッカー廻り、勾配天井-柱取合 下足入-柱取合 等	29.90	m			
	3-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	屋根工事						
	屋根 孔空き部 補修	板金パッチ貼り 内外シーリング処理 カラーGL鋼板t0.4 150x150	2.00	カ所			
	搬入荷揚げ費		1.00	式			
	4ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	ステンレス框	t2.0 40x100 L1600	1.00	カ所			
	天井 開口補強	既存ボート部 点検口新設 450x450	1.00	カ所			
	5ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	タイル・左官工事						
	(左官補修)						
	外部 東面階段両袖立上り モルタル補修	既存モルタル撤去共	3.60	m2			
	(浮き・クラック部 タイル貼替)						
	浮きタイル撤去	目地切り タイル・貼付材撤去	83.00	枚			
	クラックタイル撤去	目地切り タイル・貼付材撤去	88.00	枚			
	タイル下地作成	モルタル塗り	171.00	枚			
	新規タイル	200角よりカット 磁器質 ニューペネレート同等	171.00	枚			
	新規タイル加工	150角へ2面カット 面取	171.00	枚			
	タイル貼手間		171.00	枚			
	諸経費・法定福利費		1.00	式			
	内部 ビビ、劣化事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	1.00	式			
	スロープ設置部 既存タイル 撤去	モルタル下地共	6.40	m2			
	タイル下地作成		6.60	m2			
	150角 タイル新設	磁器質 ニューペネレート同等	6.60	m2			
	諸経費・法定福利費		1.00	式			
	タイルクリーニング		6.60	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スロープ部 上り框 御影石	ジェットバーナー仕上 100x150xL6800	1.00	カ所			
	スロープ部 コンクリート打ち	0.2m3程度 21-18 型枠 ワイヤーマッシュ共 手間共	1.00	式			
	6ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属製建具・ガラス工事						
	既存建具スチール枠 FB補強	L≒1920 フラットバー厚3	4.00	本			
	工事費 搬入費 現場諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	破損ガラス取替工事 TP-5	600x1940	1.00	カ所			
	シール	6x6 既存撤去共	10.20	m			
	運搬諸経費		1.00	式			
	飛散防止フィルム	600x1940 運搬諸経費共	1.00	カ所			
	既存ADW403 戸車取替	建具調整共	3.00	カ所			
	工事費、諸経費、法定福利費		1.00	式			
	既存 ADW404 フロアヒンジ取替工事 DIA D-22本体のみ	ADW404 親子 2ヶ所 ヒンジケース再利用 中身交換	2.00	セット			
	取替施工費	ヒンジケース等 既存利用	1.00	式			
	運搬諸経費		1.00	式			
	7ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	木製建具・ガラス工事						
	既存 ADW401 両開き戸 大手貼替		6.00	カ所			
	既存 ADW402 両開き戸 大手貼替		2.00	カ所			
	既存 ADW401 新規シンター錠取付	材工	1.00	カ所			
	既存 ADW401、402 引上げ 再取り付け調整	8カ所 工場持ち帰り ストライク取替共	1.00	式			
	既存 掃除用具1 扉 丁番取替 建付け調整		2.00	カ所			
	新設WD 昇1 額入 フラッシュ親子扉	ポリ合板 アルミ羽ガリ付	2.00	カ所			
	新設WD 昇2 額入 フラッシュ片開き 戸	掃除用具入2 米松練付	2.00	カ所			
	金物工事		1.00	式			
	運搬取付工事		1.00	式			
	木製建具 ガラス	型4	0.30	m2			
	8ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
	(外部)						
	屋根 既存高圧洗浄		385.00	m2			
	屋根用専用塗材 フッ素塗装	下地調整RB 錆止め塗装共 雪止めアングル、軒樋、破風鼻隠し鉄板巻等共	385.00	m2			
	軒天井 既存木部 木材保護着色塗料	既存汚れ落とし 下地調整共	34.70	m2			
	軒天上 既存ケイカル板 EP塗装	ケイカル板面 下地調整共	45.00	m2			
	既存鉄部 シリコン	縦樋 下地調整 錆止め共	8.70	m2			
	既存ドレン塗装 ノクターン系変成エポキシ樹脂	8ヶ所程度	1.00	式			
	外壁・軒天井 既存吹付タイル部 既存高圧洗浄		239.00	m2			
	外壁・軒天井 可とう形改修塗材E 微弾性サーフェイサー+水性セラミックシリコン	微弾性サーフェイサー+サコツローラー細目仕様 足洗い場合	239.00	m2			
	(内部)						
	天井 岩綿吸音板部 不燃材パウダー塗装	シーリングマジック同等	86.00	m2			
	既存壁柱梁型内装用吹付タイル部 内装用吹付タイル吹付	下地調整共	155.00	m2			
	既存唐松板張 壁 UC塗装	サンダー掛(塗膜除去) 共 下地調整共	10.90	m2			
	既存唐松板張 天井 UC塗装	既存汚れ落とし 下地調整共	108.00	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既存木部 UC塗装	巾木、揭示壁・建具枠等 下地調整共	52.40	m			
	既存鉄部 SOP塗装	建具枠 下地調整共 FB共	1.80	m2			
	新設木製建具 UC塗装	素地ごしらえ共	1.50	m2			
	既存ごみ箱塗装改修	汚れ落とし 下地調整 オイル塗装 外部、蓋内外	3.00	カ所			
	既存鋼製建具 SOP塗装	錆止め 下地調整共 スチール枠共	21.20	m2			
	既存傘立て SOP塗装改修	1350x350x450 下地調整 錆止め共	12.00	個			
	既存下足入れ a 塗装改修	汚れ落とし 下地調整共 天板、台輪、内部:UC 側面:オイル塗装	3.00	カ所			
	既存下足入れ b 塗装改修	汚れ落とし 下地調整共 天板、台輪、内部:UC 側面:オイル塗装	2.00	カ所			
	既存下足入れ c 塗装改修	汚れ落とし 下地調整共 天板、台輪、内部:UC 側面:オイル塗装	2.00	カ所			
	既存 掃除用具1 オイル塗装	既存汚れ落とし 下地調整共 扉両面 用具入れ内部共	2.00	カ所			
	新設 掃除用具2木製片開き戸 木材保護着色塗料	素地ごしらえ共 既存掃除用具2 見え掛部塗装共	2.00	カ所			
	既存 木製建具 木材保護着色塗料	既存ADW401、402 汚れ落とし 下地調整共	65.50	m2			
	既存モルタル巾木 EP塗装	下地調整共	5.90	m			
	9ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	内装工事						
	(屋外)						
	天井 ケイカル板	t6 目透し	2.00	カ所			
	(屋内)						
	床 フローリングウレタン塗装	サンダー掛共 油性1液型3回塗 新設部含	149.00	m2			
	床 センターライン引き		21.30	m			
	壁 掲示クロス新設	サンフォームベージュⅡ-J-Ⅱ 同等	14.00	m2			
	天井 化粧ケイカル板	t6 2700x2700(3x9板 3枚) A&Aマテリアル#400同等 既存岩綿吸音板・石膏ボード撤去共	1.00	式			
	天井 4周アルミ見切り		10.80	m			
	天井点検口(位置変更)	450x450	1.00	カ所			
	巾木	塩ビ製 H60	26.20	m			
	床 フロアユニット下地	ラワン合板t12下地共	10.30	m2			
	床 カバフローリング	t15	10.30	m2			
	床 エキスパンションゴム	新設框取合い	12.00	m			
	10ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	ユニット及びその他工事						
	掲示壁下 換気孔キャップ取替	15ヶ所程度	1.00	式			
	ホワイトボード	2400×1200	1.00	カ所			
	アコーディオンドア 新設	W2800×H2620 アコウォール同等 鍵付	1.00	カ所			
	取替工事費	既存処分共	1.00	カ所			
	諸経費・法定福利費		1.00	式			
	スチール家具 4連×1列						
	単立 W860×D450×H1800 天地5段	ウチタ BL200 1894S-5同等	1.00	カ所			
	連立 W860×D450×H1800 天地5段	BL200 1894J-5同等	1.00	カ所			
	連立 W1160×D450×H1800 天地5段	BL200 1894J-5同等	2.00	カ所			
	背パネル W860×H1800用		2.00	カ所			
	背パネル W1160×H1800用		2.00	カ所			
	側パネル W450×H1800用		5.00	カ所			
	スチール家具 2連×1列						
	単立 W860×D450×H1800 天地5段	ウチタ BL200 1894S-5同等	1.00	カ所			
	連立 W860×D450×H1800 天地5段	ウチタ BL200 1894J-5同等	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	背パネル W860xH1800用		2.00	カ所			
	側パネル W450xH1800用		3.00	カ所			
	棚板追加 W1160 D450	棚受共	2.00	カ所			
	棚板追加 W1860 D450	棚受共	4.00	カ所			
	壁面固定金具		8.00	セット			
	運搬費		1.00	式			
	11ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	準備工事						
	外物置一時移設再設置	W3600xD1200xH2000程度	1.00	カ所			
	外物置一時移設再設置	W2200xD1200xH2000程度	1.00	カ所			
	第1倉庫 木製家具④ 一時移設 再設置	金物固定	1.00	カ所			
	第1倉庫 木製家具⑦ 一時移設 再設置	金物固定	1.00	カ所			
	第2倉庫 ジェットヒーター 一時移設 再設置	4台	1.00	式			
	鉢植え 一時移設 再設置	2ヶ所	1.00	式			
	12ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	遊具・植栽						
		科 目 内 訳					
1	遊具撤去		1.00	式			
2	植栽移設		1.00	式			
	C一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	遊具撤去						
	シーソー 解体	基礎、タイヤ共	2.00	カ所			
	滑り台 撤去	基礎共	1.00	カ所			
	ブランコ 撤去	基礎、安全柵共	1.00	カ所			
	分別・集積・積込	金属屑	1.00	t			
		金属屑以外	5.00	m3			
	収集運搬費	金属屑	1.00	t			
		コンクリート	5.00	m3			
	処分費	金属屑	1.00	t			
		コンクリート	5.00	m3			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	植栽移設						
	① サルスベリ	H4.5	1.00	本			
	② イチイ	H3.0	1.00	本			
	③ クロマツ	H3.0	1.00	本			
	④ ウメ	H4.0	1.00	本			
	⑤ モミジ	H4.0	1.00	本			
	⑥ ナナカマド	H4.0	1.00	本			
	⑦ ハナズオウ	H2.0	1.00	本			
	⑧ モクレン	H2.0	1.00	本			
	⑨ ムラサキシキブ	H2.0	1.00	本			
	⑩ ツバキ	H1.5	1.00	本			
	⑪ アジサイ	H1.5	3.00	本			
	⑫ ドウダンツツジ	H1.0	2.00	本			
	⑬ ウメモドキ	H1.0	1.00	本			
	⑭ シロヤマブキ	H1.0	1.00	本			
	⑮ ニシキギ	H1.0	1.00	本			
	⑯ サツキ	H0.7	1.00	本			
	⑰ ツツジ	H0.5	1.00	本			
	⑱ ラベンダー	H0.2	2.00	本			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	庭石		1.00	式			
	蒸散抑制剤 グリナー散布		1.00	式			
	場内運搬費		1.00	式			
	整地等		1.00	式			
	重機回送費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
A	給食棟		1	式			
B	昇降口棟		1	式			
C	校舎棟・他		1	式			
	合計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	給食棟						
1	電灯設備		1	式			
2	動力設備		1	式			
3	構内情報通信網設備		1	式			
4	構内交換設備		1	式			
5	情報表示設備		1	式			
6	拡声設備		1	式			
7	テレビ共同受信設備		1	式			
8	自動火災報知設備		1	式			
9	ガス漏れ火災警報設備		1	式			
10	誘導標識設備		1	式			
11	排水路ヒーター設備		1	式			
12	発生材処分		1	式			
	合計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
1)	改修						
	LED照明器具 A41	直付 40W×1灯相当	19	個			
	LED照明器具 B41	直付 40W×1灯相当	14	個			
	LED照明器具 B42	直付 40W×2灯相当	2	個			
	LED照明器具 C41	埋込 40W×2灯相当	5	個			
	LED照明器具 E21	直付ブラケット 20W×1灯相当	2	個			
	LED照明器具 F24	直付 20W×4灯相当	1	個			
	LED照明器具 J60	直付 シーリングΦ100	3	個			
	LED照明器具 K	埋込ダウンライトΦ100	1	個			
	LED照明器具 L21	直付 20W×1灯相当	1	個			
	LED照明器具 P41	直付 40W×1灯相当	2	個			
	LED照明器具 R41	直付 40W×1灯相当	2	個			
	LED照明器具 R42	直付 40W×2灯相当	1	個			
	LED照明器具 Z1	埋込ダウンライトΦ100	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金属P共	5	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3 新金属P共	3	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4 新金属P共	2	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	3W15A×1 新金属P共	5	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属P共	2	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1+1P15A×1 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1+1P15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+PL×1 新金属P共	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+PL×1 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2(2) 新金属P共	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付(2E) 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付(2ET) 新金属P共	30	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型(WP)	2	個			
	埋込引掛コンセント	2P15A×2 (LK) 新金属P共	3	個			
	扇風機	壁掛型 Φ458	3	個			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内・天井内	16	m			
	電線管	PF22 露出	16	m			
	メタルモール	A型	17	m			
	メタルモール	B型	2	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<増設工事>						
	埋込スイッチ	3W15A×1 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×5 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+PL×1 新金属P共	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 増2E 新金属P共	2	個			
	埋込引掛コンセント	2P15A×2 接地極付 増2ELK 新金属P共	1	個			
	スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
	スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 管内・天井内	34	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内・天井内	35	m			
	アウトレットボックス	中四角 浅型	4	個			
	メタルモール	B型	7	m			
	メタルモール	C型	3	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	撤去						
	照明器具 A41	直付 40W×1灯相当	19	個			
	照明器具 B41	直付 40W×1灯相当	14	個			
	照明器具 B42	直付 40W×2灯相当	2	個			
	照明器具 C41	埋込 40W×2灯相当	5	個			
	照明器具 E21	直付ブラケット 20W×1灯相当	2	個			
	照明器具 F24	直付 20W×4灯相当	1	個			
	照明器具 J60	直付 シーリングΦ100	3	個			
	照明器具 K	埋込ダウンライトΦ100	1	個			
	照明器具 L21	直付 20W×1灯相当	1	個			
	照明器具 P41	直付 40W×1灯相当	2	個			
	照明器具 R41	直付 40W×1灯相当	2	個			
	照明器具 R42	直付 40W×2灯相当	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金属P共	5	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3 新金属P共	3	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4 新金属P共	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A×5 新金属P共	1	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	3W15A×1 新金属P共	5	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属P共	2	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1+1P15A×1 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1+1P15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+PL×1 新金属P共	3	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+PL×1 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2(2) 新金属P共	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付(2E) 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付(2ET) 新金属P共	30	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型(WP)	2	個			
	埋込引掛コンセント	2P15A×2 (LK) 新金属P共	3	個			
	扇風機	壁掛型	3	個			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内・天井内	16	m			
	電線管	PF22 露出	16	m			
	メタルモール	A型	17	m			
	メタルモール	B型	2	m			
		1 電灯設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備						
1)	改修						
	動力電灯盤(PL-11-B改修)	改修・撤去共(塗装補修含む)	1	面			
		三相回路					
		・MCCB×1台更新					
		・ELCB×13台更新					
		・MC×4台更新					
		単相回路					
		・ELCB×1台更新					
		・MCCB×12台更新					
		・MC×1台更新					
		・MCCB×2台追加					
	動力盤(インバータ盤改修)	改修・撤去共(塗装補修含む)	1	面			
		INV×4台					
	試験調整費	インバータ機器	1	式			
	厨房機器接続費		1	式			
	埋込引掛コンセント	3P15A×1 (LK3P) 新金属P共	3	個			
	埋込コンセント	ノズルプレート(BL3P) 新金属P共	2	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	撤去						
	埋込引掛コンセント	3P15A×1 (LK3P) 新金属P共	3	個			
	埋込コンセント	ノズルプレート(BL3P) 新金属P共	2	個			
	エアーカーテン	ケーブル離線 直入始動方式	1	個			
	エアーカーテン	LS	1	個			
	埋込スイッチ(エアーカーテン用)	1P15A×2+PL×1	1	個			
	ケーブル	CVV1.25-2C	2	m			
	ケーブル	CVV1.25-5C	2	m			
	電線管	E25	4	m			
	埋込引掛コンセント	3P15A×1 (LK3P)	2	個			
	埋込コンセント	3P20A×1 防雨型(WP3P)	1	個			
	メタルモール	B型	3	m			
		2 動力設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	構内情報通信網設備						
1)	改修						
	情報用アウトレットコネクタ	CAT5E 新金属P共	1	個			
2)	撤去						
	情報用アウトレットコネクタ	CAT5E 新金属P共	1	個			
		3 構内情報通信網設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内交換設備						
1)	改修						
	校内用インターホン子機	再取付	3	台			
	給食内インターホン	親機 B:IF-8MD	1	台			
	給食内インターホン	子機 A:IF-DA	1	台			
	給食室専用電話番号追加工事		1	台			
	給食内インターホン	増設親機 C:IF-8HD	1	台			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 天井内	12	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 天井内	14	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 管内	3	m			
	メタルモール	A型	1	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	撤去						
	校内用インターホン子機	再使用する	3	台			
	給食内インターホン	親機 B	1	台			
	給食内インターホン	子機 A	1	台			
		4 構内交換設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	情報表示設備						
1)	改修						
	子時計	屋内 壁掛形	1	個			
2)	撤去						
	子時計	屋内 壁掛形	1	個			
		5 情報表示設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	拡声設備						
1)	改修						
	スピーカ付子時計	壁掛形	2	個			
	スピーカ	合成樹脂3W 壁掛型	1	個			
	アッテネータ	0.5～6W 金属製	1	個			
2)	撤去						
	スピーカ付子時計	壁掛形	2	個			
	スピーカ	合成樹脂3W 壁掛型	1	個			
	アッテネータ	0.5～6W 金属製	1	個			
		6 拡声設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	テレビ共同受信設備						
1)	改修						
	テレビ端子	1端子 新金属P共	1	個			
2)	撤去						
	テレビ端子	1端子 新金属P共	1	個			
		7 テレビ共同受信設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	自動火災報知設備						
1)	改修						
	差動式スポット型感知器	2種	8	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	4	個			
	定温式スポット型感知器	特種 防水型	1	個			
	総合盤	P型1級発信機	1	個			
	煙感知器	3種	2	個			
	自動閉鎖装置	防火戸 ラッチ式	4	個			
	差動式スポット型感知器	2種	1	個			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 天井内	3	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	撤去						
	差動式スポット型感知器	2種	8	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	4	個			
	定温式スポット型感知器	特種 防水型	1	個			
	総合盤	P型1級発信機	1	個			
	煙感知器	3種	2	個			
	自動閉鎖装置	防火戸 ラッチ式	4	個			
		8 自動火災報知設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	ガス漏れ火災警報設備						
1)	改修						
	ガス漏れ検知器	LPガス用 4台（改修・撤去共）	1	式			
	メタルモール	A型	10	m			
2)	撤去						
	メタルモール	A型	10	m			
		9 ガス漏れ火災警報設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	誘導標識設備						
1)	改修						
	<新設工事>						
	高輝度蓄光式誘導標識	A:避難口(天井用) A50・200級	4	個			
	高輝度蓄光式誘導標識	C:通路(壁面用) A50・200級	3	個			
	消防申請費	自火報設備含む	1	式			
		10 誘導標識設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	排水路ヒーター設備						
1)	改修						
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型	5	個			
	排水路ヒータ	3m AC100V 自己温度制御型	1	個			
	排水路ヒータ	10m AC100V 自己温度制御型	1	個			
2)	撤去						
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型	5	個			
	排水路ヒータ	10m AC100V 自己温度制御型	1	個			
		11 排水路ヒーター設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処分						
	1)管理型混合廃棄物						
	積込		0.20	t			
	運搬		0.20	t			
	処分		0.20	t			
	2)金属屑						
	積込		0.03	t			
	運搬		0.03	t			
	処分	鉄 H2	0.03	t			
	3)蛍光管						
	積込		0.02	t			
	運搬		0.02	t			
	処分	水銀使用製品産業廃棄物	15.00	kg			
	廃棄物収集運搬	2t・3tコンテナ車(4m3) 片道概ね25km	1	回			
		12 発生材処分 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	昇降口棟						
1	電灯設備		1	式			
2	情報表示設備		1	式			
3	拡声設備		1	式			
4	自動火災報知設備		1	式			
5	誘導標識設備		1	式			
6	排水路ヒーター設備		1	式			
7	発生材処分		1	式			
	合計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
1)	改修						
	LED照明器具 D22	埋込 20W×2灯相当	16	個			
	LED照明器具 H	埋込ダウンライトΦ150	7	個			
	LED照明器具 G43再取付	直付 20W×4灯相当	4	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金属P共	3	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	3W15A×3 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2(2) 新金属P共	4	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	撤去						
	LED照明器具 D22	埋込 20W×2灯相当	16	個			
	LED照明器具 H	埋込ダウンライトΦ150	7	個			
	LED照明器具 G43再取付	直付 20W×4灯相当	4	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金属P共	3	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属P共	1	個			
	埋込スイッチ	3W15A×3 新金属P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2(2) 新金属P共	4	個			
		1 電灯設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	情報表示設備						
1)	改修						
	子時計	屋外 壁掛形	1	個			
2)	撤去						
	子時計	屋外 壁掛形	1	個			
		2 情報表示設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	拡声設備						
1)	改修						
	スピーカ付子時計		1	個			
2)	撤去						
	スピーカ付子時計		1	個			
		3 拡声設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	自動火災報知設備						
1)	改修						
	差動式スポット型感知器	2種	4	個			
	煙感知器	3種	1	個			
2)	撤去						
	差動式スポット型感知器	2種	4	個			
	煙感知器	3種	1	個			
		4 自動火災報知設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	誘導標識設備						
1)	改修						
	<新設工事>						
	高輝度蓄光式誘導標識	A:避難口(天井用) A50・200級	4	個			
		5 誘導標識設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	排水路ヒーター設備						
1)	改修						
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型	10	個			
	排水路ヒータ	3m AC100V 自己温度制御型	2	個			
2)	撤去						
	埋込コンセント	2P15A×1 防雨型	10	個			
	排水路ヒータ	3m AC100V 自己温度制御型	2	個			
		6 排水路ヒーター設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処分						
	1)管理型混合廃棄物						
	積込		0.10	t			
	運搬		0.10	t			
	処分		0.10	t			
	2)蛍光管						
	積込		0.01	t			
	運搬		0.01	t			
	処分	水銀使用製品産業廃棄物	6.00	kg			
	廃棄物収集運搬	2t・3tコンテナ車(4m3) 片道概ね25km	1	回			
		7 発生材処分 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	校舎棟・他						
1	電灯設備		1	式			
2	誘導標識設備		1	式			
	合計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
1)	改修						
	電磁接触器	SC-N1 26A/200V	3	個			
2)	撤去						
	電磁接触器	SC-N1 26A/200V	3	個			
		1 電灯設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	誘導標識設備						
1)	改修						
	<新設工事>						
	高輝度蓄光式誘導標識	A:避難口(天井用) A50・200級	22.00	個			
	高輝度蓄光式誘導標識	B:通路(天井用) A50・200級	14.00	個			
	高輝度蓄光式誘導標識	C:通路(壁面用) A50・200級	4.00	個			
		2 誘導標識設備 小計					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
		科 目 内 訳					
1	給食棟 衛生器具設備改修		1.00	式			
2	給食棟 給水設備改修		1.00	式			
3	給食棟 排水設備改修		1.00	式			
4	給食棟 給湯設備改修		1.00	式			
5	給食棟 ガス設備改修		1.00	式			
6	給食棟 冷暖房設備改修		1.00	式			
7	給食棟 給油設備改修		1.00	式			
8	給食棟 換気設備改修		1.00	式			
	(給食棟 計)						
9	メイン配管 給水設備改修		1.00	式			
10	メイン配管 ガス設備改修		1.00	式			
	(メイン配管 計)						
11	産業廃棄物処理	積込み、運搬、処分	1.00	式			
	Ⅲ－計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給食棟 衛生器具設備改修						
	手洗器	参考品番サヤWS-3000・ストラップ・自動水栓サーモ・自動石けん・自動消毒(石けん液1L・消毒液1L)	7.00	組			
	サニタリーバー	参考品番サヤWS-B3SN	1.00	個			
	シングルレバー混合栓	参考品番カダイ192-332-220・吐水長さ220	8.00	個			
	シングルレバー混合栓	参考品番カダイ192-332・ホース接続金具	4.00	個			
	自在水栓	参考品番TK133EQ13C・レバーハンドル・吐水長さ300	10.00	個			
	ホーム水栓	参考品番T200BSQ13C・レバーハンドル	1.00	個			
	ホーム水栓	参考品番T200SNR13C	1.00	個			
	洗濯用単水栓(サーモ付)	参考品番TW40S・緊急閉止装置付	1.00	個			
	洗濯パン	参考品番PWP800N2W・800×800・縦トラップ	1.00	個			
	器具取付費		1.00	式			
	既設器具撤去費	水栓撤去を含む	1.00	式			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給食棟 給水設備改修						
	<屋外配管>						
	水道配水用ポリエチレン管	屋外地中 HPPE (EF接合) 20A	19.00	m			
	不凍水栓柱(手動式)	1800L	1.00	個			
	不凍水抜栓(手動式)	埋設式 20A 800L	1.00	個			
	不凍栓ボックス	樹脂製 φ125	1.00	ヶ所			
	管埋設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	埋設標示テープ		19.00	m			
	埋設標示柱	舗装用	4.00	個			
	既設給水管切断接続		1.00	式			
	既設給水管撤去費	弁類撤去を含む	1.00	式			
	<屋内配管>						
	給水用ライニング鋼管	土間埋設 VD 20A	16.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 20A	64.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 25A	5.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 32A	28.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 40A	14.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 50A	6.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水用ライニング鋼管	厨房露出(塗装) VB 20A	24.00	m			
	給水用ライニング鋼管	厨房露出(ラッキング) VB 25A	4.50	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外露出 VB 25A	4.50	m			
	給水用ライニング鋼管	機械室露出 VB 40A	9.00	m			
	仕切弁	青銅コア付 10K 40A	2.00	個			
	仕切弁	青銅コア付 10K 25A	1.00	個			
	仕切弁	青銅コア付 10K 20A	1.00	個			
	Y型ストレーナー	青銅コア付 10K 40A	1.00	個			
	減圧弁	40A	1.00	個			
	中間水抜栓	50A	4.00	個			
	フレキコック	13A	4.00	個			
	加工フレキ	13A×500L	4.00	個			
	加工フレキ	20A×500L	1.00	個			
	加工フレキ	25A×300L	1.00	個			
	水栓脚	13A×80L	12.00	個			
	電動水抜栓駆動部・リモコン取付費	調理室1系統・配線・コア抜き共×1箇所	1.00	式			
	保温工事						
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型5m+巻き手間	1.00	本			
	給水管(屋外露出)	グラスウール保温筒+SUSラッキング 25A	4.50	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水管(屋内露出)	グラスウール保温筒+SUSラッキング 25A	4.50	m			
	給水管(機械室露出)	グラスウール保温筒 アルミガラスクロス化粧 40A	9.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 20A	64.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 25A	5.50	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 32A	28.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 40A	14.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 50A	6.00	m			
	給水管(ライニング内)	ALGCグラスウール保温筒 20A	5.00	m			
	給水管(厨房露出)	塗装(錆止め・合成樹脂調合) 20A	24.00	m			
	コア抜き	63φ×300mm厚程度	6.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設給水管撤去費	弁類及び保温撤去を含む	1.00	式			
	管埋設土工事	サンドクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	2ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	給食棟 排水設備改修						
	<屋外配管>						
	グリストラップ (GT-1)	参考品番: HGR-NX150P・FRP3槽式・コンクリート枠既設利用・縞鋼板ふた既設利用	1.00	組			
	同上取付費	周囲サンドクッション・コア抜き×1箇所含む	1.00	式			
	排水用ビニール管	屋外地中 VU 100A	39.00	m			
	排水用ビニール管	屋外地中 HT 100A	1.00	m			
	排水用ビニール管	屋外地中 VP 50A	1.00	m			
	排水用ビニール管	屋外地中 VP 75A	3.00	m			
	排水用ビニール管	屋外地中 VP 100A	1.00	m			
	小口径塩ビ桝	トラップ 100 - 200 ～500H以下	1.00	ヶ所			
	小口径塩ビ桝	インバート 100 - 200 ～500H以下	3.00	ヶ所			
	小口径塩ビ桝	インバート 100 - 200 ～600H以下	6.00	ヶ所			
	小口径塩ビ桝	インバート 100 - 200 ～700H以下	2.00	ヶ所			
	鋳鉄保護蓋	T8 200φ用 樹脂製内蓋共	5.00	個			
	管理設土工事	サンドクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	既設排水管切断接続		1.00	式			
	既設排水管撤去費	グリストラップ・桝類の撤去を含む	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<屋内配管>						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	土間埋設 VP 40A	2.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	土間埋設 VP 50A	10.00	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	土間埋設 VP 75A	2.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	土間埋設 VP 100A	3.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	ピット・ライニング内隠蔽 VP 40A	13.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	ピット・ライニング内隠蔽 VP 50A	27.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管	ピット・ライニング内隠蔽 VP 100A	15.00	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(耐熱)	土間埋設 HTVP 100A	3.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(耐熱)	ピット内隠蔽 HTVP 40A	3.00	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(耐熱)	ピット内隠蔽 HTVP 50A	8.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(耐熱)	ピット内隠蔽 HTVP 75A	3.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(耐熱)	ピット内隠蔽 HTVP 100A	42.50	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(ボイラ室)	ピット内隠蔽 鋼管ドレネジ 50A	7.00	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(ボイラ室)	機械室露出 鋼管ドレネジ 50A	1.50	m			
	仕切弁	青銅 10K 50A	1.00	個			
	床排水	T3B 50A (トラップ無)	1.00	個			
	床排水	T3B 75A (トラップ無)	1.00	個			
	床排水	T3B 100A (トラップ無)	6.00	個			
	床下掃除口	COA 50A	3.00	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下掃除口	COA 100A	4.00	個			
	コア抜き	100φ×300mm厚程度	9.00	箇所			
	コア抜き	150φ×300mm厚程度	1.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	管埋設土工事	サンドクッション共（撤去土工事を含む）	1.00	式			
	既設排水管撤去費	排水金物類及び保温撤去を含む	1.00	式			
	3－計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給食棟 給湯設備改修						
	BH-1 温水ボイラー	低圧給湯ボイラ・ヒーター出力186KW・缶水量130L・給湯能力4000L/h・参考品番AS-1603	1.00	組			
	PHW-1 給湯ラインポンプ	20L/min・揚程7m・参考品番25LPS6.15SF	1.00	台			
	TEX-1 膨張タンク	参考品番AST-130V	1.00	台			
	GW-1 ガス給湯器	壁掛給湯専用50号・LPG・参考品番GQ-C5032WZ	1.00	台			
	機器取付費		1.00	式			
	重量機器搬入費		1.00	式			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	土間 HVA 20A	15.50	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	ピット・ライニング隠蔽 HVA 20A	53.00	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	ピット内 HVA 25A	20.00	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	ピット内 HVA 40A	17.50	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	ピット内 HVA 50A	18.50	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	厨房露出(塗装) HVA 20A	21.50	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	厨房露出(ラッキング) HVA 25A	4.00	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	屋外露出 HVA 25A	5.00	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	機械室露出 HVA 25A	11.00	m			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	機械室露出 HVA 50A	5.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	機械室露出 SGP-白 25A	3.00	m			
	仕切弁	コア 5K 20A	3.00	個			
	仕切弁	コア 10K 20A	1.00	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁	コア 5K 25A	2.00	個			
	仕切弁	コア 10K 25A	1.00	個			
	仕切弁	コア 5K 50A	1.00	個			
	フレキコック	15A	1.00	個			
	加工フレキ	13A×500L	3.00	個			
	加工フレキ	20A×500L	3.00	個			
	加工フレキ	25A×300L	2.00	個			
	玉型フレキ	25A×300L	2.00	個			
	安全弁	25A	1.00	個			
	エアー抜き弁	20A	3.00	個			
	保温工事						
	凍結防止ヒーター巻き	自己制御型5m+巻き手間	1.00	本			
	給湯管(屋外露出)	グラスウール保温筒+SUSラッキング 25A	5.00	m			
	給湯管(屋内露出)	グラスウール保温筒+SUSラッキング 25A	4.00	m			
	給湯管(機械室露出)	グラスウール保温筒 アルミガラスクロス化粧 25A	11.00	m			
	給湯管(機械室露出)	グラスウール保温筒 アルミガラスクロス化粧 50A	5.00	m			
	給湯管(ピット内・ライニング内)	グラスウール保温筒+着色アルミガラスクロス 20A	53.00	m			
	給湯管(ピット内)	グラスウール保温筒+着色アルミガラスクロス 25A	20.00	m			
	給湯管(ピット内)	グラスウール保温筒+着色アルミガラスクロス 40A	17.50	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給湯管(ピット内)	グラスウール保温筒+着色アルミガラスクロス 50A	18.50	m			
	給湯管(土間)	防錆(フチル系防食テープ) 20A	15.50	m			
	給湯管(土間)	LTQ保温(土間配管保温) 20A	15.50	m			
	給湯管(厨房露出)	塗装(錆止め・合成樹脂調合) 20A	21.50	m			
	コア抜き	68φ×300mm厚程度	9.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつりを含む	1.00	式			
	管理設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	既設給湯管撤去費	機器・弁類及び保温撤去を含む	1.00	式			
	4ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給食棟 ガス設備改修						
	外面被覆配管用炭素鋼鋼管	屋外埋設 PLS 50A	5.50	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 20A	22.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 25A	1.50	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 32A	4.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 40A	2.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 50A	3.50	m			
	配管用炭素鋼鋼管	屋内露出 SGP-白 20A	4.50	m			
	仕切弁	ボールバルブ 20A	8.00	個			
	仕切弁	ボールバルブ 50A	1.00	個			
	ガスフレキ	20A×300L	8.00	個			
	塗装	錆止め・合成樹脂調合 20A	4.50	m			
	コア抜き	68φ×300mm厚程度	1.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	管埋設土工事	サントクッション共（撤去土工事を含む）	1.00	式			
	埋設標示テープ		2.00	m			
	既設ガス管撤去費	弁類及び保温撤去を含む	1.00	式			
	5ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給食棟 冷暖房設備改修						
	ルームエアコン ACR-1	寒冷地仕様 天力セ1方向 C:2.8kW H4.0kW ブラケット架台	1.00	組			
	電気パネルヒーター EHP-1	1.5KW・消火ポンプ室設置	1.00	組			
	機器搬入据付費		1.00	式			
	エアコン室内室外機取外し再取付	ACP-1パッケージエアコン 天吊1方向露出 同時ツイン C25.0kW/H28.0kW	1.00	台			
		冷媒配管及び計装配線の取外し再接続含む・ラッキング補修含む					
	エアコン室内室外機取外し再取付	ACP-2パッケージエアコン 天吊1方向露出 ペア C12.5kW/H14.00kW	1.00	台			
		冷媒配管及び計装配線の取外し再接続含む・ラッキング補修含む					
	エアコン室内室外機取外し再取付	ACP-3パッケージエアコン 天吊1方向露出 ペア C7.1kW/H8.00kW	1.00	台			
		冷媒配管及び計装配線の取外し再接続含む・ラッキング補修含む					
	エアコン室内室外機取外し再取付	ACR-2ルームエアコン 2.2kW/2.5kW	1.00	台			
		冷媒配管及び計装配線の取外し再接続含む・ラッキング補修含む					
	冷媒用断熱材被覆銅管	ペアコイル 6.4φ×9.5φ	10.50	m			
	ドレン管(VP)	天井内隠蔽 VP25	7.50	m			
	ドレン管(VP)	屋内外露出 VP25	25.50	m			
	ドレン管保温(天井内)	GW 20t アルミガラスクロス化粧保温筒 25A	7.50	m			
	化粧スリムダクト	保温化粧ケース 100×70	3.00	m			
	計装工事	連絡配線・リモコン配線	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	穴明け、穴埋め補修費		1.00	式			
	既設機器撤去費	ガス回収共	1.00	式			
	既設配管撤去費	冷媒・ドレン・屋外ラッキング	1.00	式			
	6ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	給食棟 給油設備改修						
	配管用炭素鋼鋼管	露出 SGP-白 SGP 20A	9.00	m			
	仕切弁	青銅 5K 20A	1.00	個			
	ガスフレキ	20A×300L	2.00	個			
	塗装工事						
	配管用炭素鋼鋼管	錆止め・合成樹脂調合 20A	9.00	m			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつりを含む	1.00	式			
	既設給油管撤去費	弁類撤去を含む	1.00	式			
	7ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	給食棟 換気設備改修						
	EF-1 シロッコファン(排気)	参考品番21/2SRM4・7010m3/h	1.00	台			
	EF-2 シロッコファン(排気)	参考品番2SRM4・3300m3/h	1.00	台			
	EF-3 シロッコファン(給気)	参考品番2SRM4・3300m3/h	2.00	台			
	FV-1 天井換気扇	参考品番VD-10ZC13	1.00	台			
	FV-2 天井換気扇	参考品番VD-10ZFC14	1.00	台			
	FV-3 天井換気扇	参考品番VD-15ZC14	1.00	台			
	FV-4 天井換気扇	参考品番VD-17ZC14	1.00	台			
	FV-5 パイプファン	参考品番V-12PSD8・深型VC(FD・アミ)	1.00	台			
	制気口	VHS(フィルター付)600×250	4.00	台			
	制気口	HS500×400	1.00	台			
	グリスフィルター	DC-25	2.00	台			
	グリスフィルター	DC-40	3.00	台			
	グリスフィルター	DC-402	1.00	台			
	ハイガード	HGL-2020	1.00	台			
	ハイガード	HGL-3020	5.00	台			
	ハイガード	HGL-3030	2.00	台			
	ハイガード	HGL-4025	1.00	台			
	ハイガード	HGL-4040	1.00	台			
	機器搬入据付費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スパイラルダクト	100φ	2.00	m			
	フレキシブルダクト	100φ 保温無し	3.00	m			
	たわみ継手(キャンパス)	21/2 片吸込	1.00	組			
	たわみ継手(キャンパス)	2 片吸込	3.00	組			
	コア抜き	175φ×300mm厚程度	1.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	天井開口含む	1.00	式			
	既設機器撤去費		1.00	式			
	8ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	メイン配管 給水設備改修						
	水道配水用ポリエチレン管	屋外地中 HPPE (EF接合) 75A	1.00	m			
	水道配水用ポリエチレン管	土間 HPPE (EF接合) 75A	2.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 20A	4.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 25A	1.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 32A	1.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 40A	0.50	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 50A	54.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内 VB 75A	42.50	m			
	仕切弁	バタ弁 ギア式 75A	3.00	個			
	中間水抜栓	20A×400H・床用開閉器	1.00	個			
	フレキシブルジョイント	75A 750L	2.00	個			
	保温工事						
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 20A	4.50	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 25A	1.50	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 32A	1.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 40A	0.50	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 50A	54.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 75A	42.50	m			
	給水 弁類	ポリスチレンフォームカバー+着色ALGC 75A	5.00	個			
	既設給水管切断接続		1.00	式			
	既設給水管撤去費	弁類撤去を含む	1.00	式			
	9ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	メイン配管 ガス設備改修						
	外面被覆配管用炭素鋼鋼管	屋外埋設 PLS 32A	2.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管	ピット SGP-白 32A	40.00	m			
	仕切弁	ボールバルブ 32A	2.00	個			
	フレキシブルジョイント	32A×300L	2.00	個			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設ガス管切断接続		1.00	式			
	既設ガス管撤去費	弁類及び保温撤去を含む	1.00	式			
	10一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	産業廃棄物処理						
	産業廃棄物処理	積み込み・運搬・処分	1.00	式			
	(参考値)	建設混合廃棄物(機器・配管・弁類) 約4.0m ³ t					
	(参考値)	廃プラ(塩ビ管・保温材共) 約8.0m ³					
	(参考値)	金属(鋼管) 約8.0m ³					
	(参考値)	コンクリート塊 約1.0m ³					
	11一計						