

令和8年度 朝日小学校長寿命化事業 体育館棟等改修工事 金抜き設計書

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 朝日小学校長寿命化事業 体育館棟等改修工事						
	共通仮設費	率仮設 + 積上仮設	1.00	式			
	直接工事費		1.00	式			
	(純工事費) 計						
	現場管理費		1.00	式			
	(工事原価) 計						
	一般管理費		1.00	式			
	(工事価格) 計						
	消費税		1.00	式			
	合 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<積上仮設>						
	仮囲い費 バリケード	現場事務所廻り 7ヶ月	72.00	M			
	仮囲い費 バリケード	体育館廻り 7ヶ月	138.00	M			
	仮囲い費 バリケード	渡り廊下廻り 1ヶ月	29.00	M			
	仮囲い費 バリケード	普通教室東棟廻り 3ヶ月	75.00	M			
	仮囲い費 バリケード	昇降口廻り 1ヶ月	35.00	M			
	場内整備費 敷き鉄板	t22 7ヶ月	316.00	m ²			
	交通誘導員費		30.00	人			
	コンテナ	2400x7200 6ヶ月	3.00	棟			
	アスベスト調査	事前調査 アスベスト分析	9.00	検体			
	VOC測定	着工前、着工後 各2室 アクティブ方式 (普通教室東棟1ヶ所 体育館棟1ヶ所 別日調査を想定)	1.00	式			
	グラウンド整備		1.00	式			
	積上仮設 計						
	共通仮設費 計(率仮設+積上仮設)						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.00	式			
II	電気工事		1.00	式			
III	機械設備工事		1.00	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	体育館改修工事						
		科目内訳					
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	既存撤去工事		1.00	式			
3	屋根・防水工事		1.00	式			
4	木工事		1.00	式			
5	金属工事		1.00	式			
6	金属製建具・ガラス工事		1.00	式			
7	木製建具・ガラス工事		1.00	式			
8	塗装工事		1.00	式			
9	内外装工事		1.00	式			
10	体育器具・ユニットその他工事		1.00	式			
11	準備工事		1.00	式			
	I一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	手摺先行外部足場	くさび緊結式足場手すり先行型 W900 5ヶ月 昇降階段共	1703.00	架m2			
	手摺先行外部足場	W1500 管理用通路 5ヶ月	144.00	架m2			
	メッシュシート張り	5ヶ月	1703.00	架m2			
	養生費		309.00	m2			
	清掃片付け費		309.00	m2			
	サッククリーニング	内外両面 ガラリ・ガラスクリーニング共	309.00	m2			
	(内部)						
	手摺先行内部足場	くさび緊結式足場手すり先行型W600 昇降階段共 アリーナ、器具庫、控室	1249.00	架m2			
	手摺先行内部足場	くさび緊結式足場手すり先行型W1500 管理用通路	259.00	架m2			
	内部メッシュシート		1249.00	架m2			
	枠組棚足場	5.7以上7.4未満 ステージ	72.50	床m2			
	脚立足場	玄関ホール、器具庫、放送室	66.30	m2			
	清掃片付け費		1194.00	m2			
	養生	シート及び合板による養生	1194.00	m2			
	ローリング足場		1.00	台			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	(外部)						
	シーリング撤去 ALC間、打継、開口部廻、取合部等	吹付タイルにアスベスト無し	719.00	m			
	シーリング撤去 打継、開口部廻、取合部等	吹付タイル無部	267.00	m			
	軒天井 ケイカル板 撤去	アスベストみなし含有	3.00	m2			
想定	塗膜浮き部 除去	吹付タイルにアスベスト含有無し	20.00	m2			
	(内部)						
	シーリング撤去 玄関ホール打継	吹付タイルにアスベスト無し	2.80	m			
想定	壁 塗膜浮き部 除去	吹付タイルにアスベスト含有無し	20.00	m2			
	管理用通路 壁 モルタル撤去	40～50程度	38.00	m2			
	管理用通路、器具庫1・2、控室 巾木 撤去	塩ビ製 アスベスト含有	199.00	m			
	器具庫1・2、控室 床 長尺塩ビシート 撤去	t2.8 RC下地部 アスベスト含有想定	55.10	m2			
	手洗部 床 長尺塩ビシート 撤去	合板下地共 シートアスベスト含有想定	3.50	m2			
	手洗部 床 フロアユニット 撤去	ステンレス床見切共	3.50	m2			
	手洗部 鏡 撤去		1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手洗部 壁 ステンレス貼 撤去		1.10	m2			
	手洗い器 撤去	L3000程度	1.00	カ所			
	放送室、玄関ホール 天井 岩綿吸音板 撤去	t9 石膏ボードt9下貼共 塩ビ廻り縁共	35.50	m2			
	ステージ横 天井 化粧石膏ボード 撤去	t9 塩ビ製廻り縁共	4.10	m2			
	放送室 床 カーペット 撤去		6.30	m2			
	床 EXPコム 撤去		165.00	m			
	木製建具 撤去	扉のみ 1200x2050親子	2.00	カ所			
	木製扉 撤去	扉のみ 1995x1695 両開き	1.00	カ所			
	バスケットゴール設置部鉄骨下地撤去	2対(ゴール4ヶ所)	4.00	カ所			
	※体育器具撤去はユニット工事にて計上	バスケットゴール、肋木、吊縄、防球ネット類					
	玄関 スロープ 撤去	既存床の上に置き型スロープ 2500x2800 ノンスリップシート、合板下地、木下地	1.00	カ所			
	暗幕 撤去	AW605	2.00	カ所			
	カーテン 撤去	AW605	2.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材						
	積込 木屑		3.40	m3			
	積込 混合建設廃材		1.60	m3			
	積込 混合建設廃材	アスベスト含有想定	1.50	m3			
	積込 廃プラ		10.00	m3			
	積込 石膏ボード		0.40	m3			
	積込 岩綿吸音板		0.30	m3			
	積込 金属		2.20	t			
	積込 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	積込 ガラス		0.10	m3			
	積込 繊維くず		6.60	m3			
	積込 モルタル		1.90	m3			
	運搬 木屑		3.40	m3			
	運搬 混合建設廃材		1.60	m3			
	運搬 混合建設廃材	アスベスト含有想定	1.50	m3			
	運搬 廃プラ		10.00	m3			
	運搬 石膏ボード		0.40	m3			
	運搬 岩綿吸音板		0.30	m3			
	運搬 金属		2.20	t			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	運搬 ガラス		0.10	m3			
	運搬 繊維くず		6.60	m3			
	運搬 モルタル		1.90	m3			
	処分 木屑		3.40	m3			
	処分 混合建設廃材		1.60	m3			
	処分 混合建設廃材	アスベスト含有想定	1.50	m3			
	処分 廃プラ		10.00	m3			
	処分 石膏ボード		0.40	m3			
	処分 岩綿吸音板		0.30	m3			
	処分 金属		2.20	t			
	処分 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	処分 ガラス		0.10	m3			
	処分 繊維くず		6.60	m3			
	処分 モルタル		1.90	m3			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋根・防水工事	共通事項：ひび劣化補修等について想定数量の為 調査後協議精算					
	(外部)	シーリング撤去は 撤去工事にて計上					
	ALC板間 シーリング 新設	変成シリコン 20x10程度	186.00	m			
	打継、開口部廻り、水切り、RC-ALC取合等 シーリング新設	変成シリコン 20x10程度	669.00	m			
	屋根水切-壁、笠木-外壁等 取合部 シーリング新設	変成シリコン 20x10程度	131.00	m			
想定	屋根 エプロン立上り側面 シーリング打替	シリコン	30.80	m			
	屋根 清掃・調査		1.00	式			
	外壁 事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入	1004.00	m2			
想定	ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2～1mm エポキシ樹脂低圧注入	100.00	m			
想定	ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	20.00	m			
想定	モルタル浮き補修アンカーピンニング樹脂注入	16本/m2	20.00	m2			
想定	塗膜剥落部補修	ポリマーセメント補修	20.00	m2			
想定	欠損部補修		5.00	カ所			
	(内部)						
	内壁 事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入	516.00	m2			
想定	塗膜剥落部補修	ポリマーセメント補修	20.00	m2			
想定	ひび割れ補修自動式低圧樹脂注入	0.2以上1mm未満	50.00	m			
想定	ひび割れ補修ボンドUカットシール工法	可とう性エポキシ樹脂 1mm以上	10.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
想定	モルタル浮き補修アンカーピンニング樹脂注入	16本/m2	10.00	m2			
想定	欠損部補修		5.00	カ所			
	シーリング	変成シリコン 20x10程度	2.80	m			
	屋外トイレ 床 水性アクリルウレタン系防塵塗装	ルメアコートAU同等 既存防塵塗装 劣化部ケレン共	16.50	m2			
	玄関ホール 床 ウレタン塗膜防水 増塗工法	HCエコプルーフ同等 既存ウレタン防水部	5.40	m2			
	管理用通路 床						
	床 事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	175.00	m2			
	既存塗膜劣化部除去	アスベスト含有無し	175.00	m2			
	下地補修	ポリマーセメント系 薄塗	175.00	m2			
	水性アクリルウレタン系防塵塗装	ルメアコートAU フラット仕上同等	175.00	m2			
想定	ひび割れ補修 自動式低圧樹脂注入	0.2~1mm エポキシ樹脂低圧注入	200.00	m			
	3-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	金属製建具・ガラス工事						
	SD601 修繕	ハンガーレール、吊車取替 手間共	3.00	カ所			
	搬入費		1.00	式			
	現場諸経費		1.00	式			
	SD602 修繕	ハンガーレール、吊車取替 手間共	3.00	カ所			
	搬入費		1.00	式			
	現場諸経費		1.00	式			
	SD604 修繕	ハンガーレール、吊車、鎌状取替 手間共	1.00	カ所			
	搬入費		1.00	式			
	現場諸経費		1.00	式			
	SD605 修繕	ハンガーレール、吊車取替 センターストップ取付 手間共	1.00	カ所			
	搬入費		1.00	式			
	現場諸経費		1.00	式			
	SD606 両開き両面フラッシュ重量オートドア	既存枠にFB3補強 既存扉取外共 丁番、レバーハンドル錠、ドアクローザー	1.00	カ所			
	工事費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	搬入費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	SW601部 内側スチール格子 取外し再設置	12ヶ所 ビス抜け部補修共	1.00	式			
	管理用通路 AW605 ガラスフィルム貼替	NANO80S同等 遮熱フィルム内貼	251.00	m2			
	既存フィルム剥し・ガラスクリーニング		251.00	m2			
	運搬諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	管理用通路 排煙窓不要オペレータ撤去	BOX及び配管撤去 天井下まで	1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	既存AD601 両開きドア オートヒンジ取替	6個	1.00	カ所			
	既存AD602 型開きドア オートヒンジ取替	3個	1.00	式			
	設計費、運送費、取付費、諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	6-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装工事						
	(外部)						
	既存鉄部 軒樋 シリコン塗装	既存 ステンレス軒樋 250x100	42.20	m2			
	既存鉄部 縦樋・飾柵 シリコン塗装	既存SGP、飾柵 下地調整 錆止め共	54.10	m2			
	既存ドレン塗装 ハタール系変成エポキシ樹脂	5ヶ所程度	1.00	式			
	外壁(RC・ALC) 高圧洗浄		1004.00	m2			
	可とう形改修塗材E 微弾性サーフェイサー+水性セラミックシリコン	微弾性サーフェイサー+サツローラー細目仕様	1004.00	m2			
	既存ケイカル板 EP塗装	下地調整共	115.00	m2			
	既存SD(外部側) フッ素塗装	下地調整 錆止め共 スチール枠共 SG共	57.00	m2			
	(内部)						
	内装用吹付タイル	既存吹付タイル部 下地調整共	477.00	m2			
	内装用吹付タイル	新設ボード面 素地ごしらえ共	38.00	m2			
	既存木部(唐松合板一部有孔)壁 OSCL塗装	下地調整共 新設部	54.00	m2			
	既存木部(唐松合板一部有孔)壁 OSCL塗装	下地調整共 既存部	419.00	m2			
	既存木部(唐松合板) 天井 OSCL塗装	下地調整共	9.30	m2			
	既存木部(シナ・ラワン合板一部有孔) SOP塗装	下地調整共 木見切共	406.00	m2			
	既存木部(壁 唐松板) 玄関ホール UC塗装	サンダー掛共	3.00	m2			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存SD 屋内側、内部建具 SOP塗装	錆止め 下地調整共 スチール枠共	162.00	m2			
	既存木部(ステージ3方枠集成材) CL塗装	下地調整共	8.50	m2			
	既存木部(框、階段廻り、放送カウンター 集成材)UC塗装	下地調整共	12.30	m2			
	既存木部(防球ネットボックス) SOP塗装	下地調整共 200+150+200程度	117.00	m			
	既存木部(カーテンボックス) SOP塗装	下地調整共 100+250+200程度	105.00	m			
	既存木部(建具枠) OSCL塗装	150~300程度 下地調整共	14.30	m2			
	既存木部(既存サッシ額縁) SOP塗装	下地調整共	166.00	m			
	既存木部放送室 (廻り縁、木見切)CL塗装	細幅100以下 下地調整共	12.70	m			
	新設木製建具 OSCL塗装	素地ごしらえ共	22.10	m2			
	既存木製建具 SOP塗装	下地調整共	17.70	m2			
	既存鉄部(パレルフランジ、階段、電気 盤等) SOP塗装	下地調整 錆止め共	79.20	m2			
	既存鉄部(手摺ABCトラップ等) SOP塗装 細幅	下地調整 錆止め共	1064.00	m			
	既存鉄部(格子等) SOP塗装 細幅	枠FB巾30 格子丸鋼 下地調整 錆止め共	87.80	m			
	新設木部(巾木) OSCL塗装	素地ごしらえ共	1.40	m			
	既存木部(巾木)玄関ホール・放送 UC塗装	細幅 下地調整共	16.70	m			
	新設SD SOP塗装	錆止め 素地ごしらえ共	10.60	m2			
	新設木部 木見切り SOP塗装	素地ごしらえ共	65.60	m			
	8-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内外装工事						
	(外部)						
	軒天井 ケイカル板		3.00	m2			
	(内部)						
	アリーナ、ステージ、ステージヨコ、玄関ホール 床 フローリングウレタン塗装	サンダー掛共 油性1液型3回塗	902.00	m2			
	EXPゴム		165.00	m			
	床-巾木取合い シーリング	ステージ	19.90	m			
	コートライン						
	ソフトバレー(バトミントン)		4.00	面			
	バレーボール		3.00	面			
	バスケットボール		2.00	面			
	トッチボール		2.00	面			
	シャトルラン	20m間隔 L30m 2本	1.00	セット			
	反復横跳び	1m間隔 L15m 3本	1.00	セット			
	諸経費・法定福利費		1.00	式			
	玄関ホール、放送室 天井 岩綿吸音板	t9 石膏ボードt9.5下貼共	35.50	m2			
	玄関ホール 廻り縁	塩ビ製 底目地	26.80	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステージ横 天井化粧石膏ボード	t9.5	4.10	m2			
	ステージ横 廻り縁	塩ビ製	8.40	m			
	折り畳み式 幕用フック	杉田エース フラットフックアンバー 40ヶ所程度 既存フック撤去共	1.00	式			
	器具庫1・2、控室 巾木	塩ビ製 H100	48.00	m			
	管理用通路 巾木	塩ビ製 H60	151.00	m			
	器具庫1・2、控室 長尺塩ビシート	t2.8 既存RC下地部 ケレン下地調整共	55.10	m2			
	手洗い下 長尺塩ビシート	t2.5 新設合板下地部	3.50	m2			
	手洗い下 フロアユニット	万協YPE同等 ラワン合板完全耐水12+12共	3.50	m2			
	放送室 床 カーペット	防炎 タフテットカーペット グレース同等 フェルト敷共	6.30	m2			
	(スロープ工事)						
	木製スロープ W1400xL2500程度	脚部アジャスターホルト 針葉樹合板t15+ラワン合板t15 ノンスリップシート貼(リブ横目)	2.00	台			
	側面SUS304 t1.0貼	H150～±0程度	2.00	面			
	SUS押え金物	W50程度	5.60	m			
	端部アルミアングル	t2.0 30x30程度	10.00	m			
	諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	9-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	体育器具・ユニットその他工事						
	(体育器具)						
	折り畳み式バスケットゴール 床ハンドル式	上下調節式 プラスチック板 板出≒1500 日本バスケットボール協会認定品	2.00	対			
	肋木5欄	壁固定式 5欄1基 H2650	1.00	基			
	防球ネット セパレーター(中央) ポリエチレン110mm目	手引き両開き式W23500xH7200	1.00	式			
	防球ネット ステージ前 ポリエチレン110mm目	ネット・中間部品のみ W23500xH7200	1.00	式			
	防球ネット 妻側 ポリエチレン110mm目	ネット・中間部品のみ W23500xH4300	1.00	式			
	防球ネット サイド側 ポリエチレン110mm目	ネット・中間部品のみ W34000xH4300	2.00	式			
	床金具用 天板 バレー・テニス	床板張り用 フタスライド式天板	8.00	個			
	兼用支柱 床止め式	バドミントン用ネット・床固定金具施工含む	4.00	組			
	万能台車部品	椅子収納型→1列2台連結を万能型へ改修 2ヶ所 椅子収納型→1列2台連結のうち1台万能型改修 3ヶ所 連結補強部品	1.00	式			
	工事費	既存吊り縄・鉄骨下地、バスケットゴール、肋木、ネット等 撤去共、ローリング足場含	1.00	式			
	運搬搬入諸経費		1.00	式			
	バスケットゴール 取付鉄骨下地	H-100x100x6x8、□-100x50x3.2 PL-19、PL-9、PL-3.2 取付共	4.00	カ所			
		錆止め、鉄筋探査、4-M16 あと施工アンカー 引張試験、無収縮モルタル、錆止めSOP塗装					
	落下防止対策 額類		3.00	カ所			
	落下防止対策 スピーカー		2.00	カ所			
	落下防止対策 時計		1.00	カ所			
	諸経費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(カーテン 他)						
	管理用通路 AW605 暗幕	既存撤去共 通り エコシャド-1.5倍ヒダ程度	2.00	カ所			
	管理用通路 AW605 ドレープ暗幕	既存撤去共 東リ エコルファント1.5倍ヒダ程度	2.00	カ所			
	ステージ 幕類養生	全ての幕・カーテン	1.00	式			
	ステージ バトンワイヤー 取替	足場設置後 現状調査含む	2.00	カ所			
	既存スクリーン 操作部 撤去		1.00	カ所			
	消火器ケース	杉田エース UFB-1S-2740N-HLN同等	1.00	カ所			
	手洗い部 ライニング	120x3000 H800	1.00	カ所			
	手洗い前鏡	600x450 耐食鏡	1.00	カ所			
	体育K-1 手洗い	YSS-20WN リフ付同等 L3000	1.00	カ所			
	運搬・搬入・取付費	法定福利費含	1.00	式			
	既存下足入れ クリーニング		1.00	式			
	10-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	準備工事	共通 移設・復旧：一時仮置き場所は 学校敷地内 打合せによる					
	器具庫内 家具移設、ハンガー 移設・復旧	器具庫内家具 既存K602.603.604他2点 移設・再設置	1.00	式			
	額類 移設・復旧	絵1、校歌1、書1	1.00	式			
	器具庫1、器具庫2、控室、アリーナ内 体育器具 移設・復旧	跳び箱、支柱類、ホール類、マット類、平均台類等	1.00	式			
	ステージ、器具庫2、控室、放送室 備品類 移設・復旧	備品、棚、放送機器、演台、ホワイトボード、式台等	1.00	式			
	ステージ下台車内 椅子 移設・復旧		1.00	式			
	ピアノ移動	梱包 開梱組立作業含む					
	グランドピアノC7サイズ	体育館ステージから 管理特別教室棟2階音楽室へ移動	1.00	式			
	グランドピアノC7サイズ	2階音楽室から 1階会議室(予定)へ移動仮置き	1.00	式			
	グランドピアノC7サイズ	1階会議室(予定)から 体育館ステージへ移動	1.00	式			
	移動後点検・調律		2.00	台			
	インシュレーター	地震対策用 吉澤 FTG-D グランドピアノ用 黒同等	1.00	セット			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(枝おろし)						
	ヒマラヤスギ		1.00	本			
	イトヒバ		1.00	本			
	モミジ		1.00	本			
	残材集積積込		1.00	式			
	高所作業車		1.00	台			
	残材運搬費		5.00	m3			
	処分費		5.00	m3			
	法定福利費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	外物置 一時移設再設置		1.00	式			
	11-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	外部足場	くさび緊結式足場手すり先行型 W900 3ヶ月昇降階段共	218.00	架m2			
	メッシュシート張り		218.00	架m2			
	養生費		104.00	m2			
	清掃片付け費		104.00	m2			
	サッシクリーニング	内外両面 ガラリ・ガラスクリーニング共	33.80	m2			
	(内部)						
	内部足場	脚立足場	102.00	m2			
	養生費		102.00	m2			
	清掃片付け費		102.00	m2			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	(外部)						
	シーリング撤去は外装工事で計上						
	軒天井 ケイカル板 撤去	t6 アスベスト含有想定	5.10	m2			
	(内部)						
	ビニルクロス 撤去		53.40	m2			
	腰壁化粧パネル 撤去		21.70	m2			
	壁 ステンレス貼 撤去		0.60	m2			
	間仕切壁 撤去	防火上主要な間仕切 天井裏迄 LGS+両面強化石膏ボードt12.5	43.60	m2			
	間仕切壁・下り壁 LGS下地撤去		10.00	m2			
	間仕切壁・下り壁・壁改修取合い部 石膏ボード 撤去	t12.5	39.30	m2			
	天井 LGS下地撤去		26.60	m2			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	t9.5 廻縁共	101.00	m2			
	可動間仕切壁 撤去	4300x2400(ケントン式5枚)	1.00	カ所			
	木製建具 片引き戸 撤去	Vレール共 1000x1900	1.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具 両開き戸 撤去	枠共 1600x1900	1.00	カ所			
	曲面黑板 撤去	木下地共 1200x2700共	2.00	カ所			
	掲示板 撤去	ビス止め 1200x900	2.00	カ所			
	シャワーユニット 撤去	0811	1.00	カ所			
	シンク 撤去	ステンレス 600x600 H550+150 ステンレス 600x600 H800+150	2.00	カ所			
	作業台 撤去	ステンレス 900x600x450	1.00	カ所			
	発生材						
	積込 木屑		1.80	m3			
	積込 混合建設廃材		1.80	m3			
	積込 廃プラ		0.40	m3			
	積込 石膏ボード		3.80	m3			
	積込 金属		0.60	t			
	積込 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	積込 ガラス		2.10	m3			
	積込 繊維くず		0.50	m3			
	運搬 木屑		1.80	m3			
	運搬 混合建設廃材		1.80	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬 廃プラ		0.40	m3			
	運搬 石膏ボード		3.80	m3			
	運搬 金属		0.60	t			
	運搬 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	運搬 ガラス		2.10	m3			
	運搬 繊維くず		0.50	m3			
	処分 木屑		1.80	m3			
	処分 混合建設廃材		1.80	m3			
	処分 廃プラ		0.40	m3			
	処分 石膏ボード		3.80	m3			
	処分 金属		0.60	t			
	処分 ケイカル板	アスベスト含有想定	0.10	m3			
	処分 ガラス		2.10	m3			
	処分 繊維くず		0.50	m3			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋根・防水工事						
	外壁シーリング打替えは 外装工事にて計上						
	【内部】						
	シーリング	変成シリコン ライニング廻り	11.60	m			
	【屋根工事】						
	雪止め金具・雪止めアングル取替	4列 雪止め金具@840 L-50x50x4(亜鉛メッキ品)	64.00	m			
	搬入費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	3-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	鋼製建具・木製建具・ガラス工事						
	既存AD2片開戸 下枠タイト材取替		2.00	カ所			
	普通教室棟 アルミ両開き戸 修繕	丁番取替及び調整 (両側扉)	1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	WD-特1	両開きフラッシュ戸 1600x2000	1.00	カ所			
	WD-特2	引違戸 1800x2000 フラットレール共	1.00	カ所			
	WD-特3	片引き戸 835x2000 アルミ羽ガラス ホリカーホネット フラットレール共	1.00	カ所			
	金物工事		1.00	式			
	運搬取り付け費		1.00	式			
	強化ガラス+飛散防止フィルム	TP4 飛散防止イルム	0.80	m2			
	5-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	塗装工事						
	(外部)						
	屋根 既存高圧洗浄	渡り廊下 折版部共	180.00	m2			
	屋根用専用塗材 遮熱フッ素塗装	下地調整RB 錆止め塗装共 破風鼻隠し鉄板巻 幕板等共	180.00	m2			
	屋根用専用塗材 フッ素塗装	素地ごしらえ 錆止め塗装共 雪止めアングル L50x50	64.00	m			
	既存鉄部 軒樋 縦樋 アンコウ シリコン塗装	下地調整 錆止め共	20.90	m2			
	既存鉄部 渡り廊下屋根鉄骨下地 シリコン塗装	下地調整 錆止め共	2.00	m2			
	既存鉄部 外壁下端水切り シリコン塗装	下地調整 錆止め共	45.80	m			
	外壁 高圧洗浄		139.00	m2			
	外壁 事前調査	目視や打診による確認作業、マーキング、 計測、図面記入	139.00	m2			
	外壁 サーフェイサー+水性セラミックシリコン	下地処理共	139.00	m2			
	軒天井 既存ケイカル板 EP塗装	下地調整共	31.80	m2			
	(内部)						
	既存木部(サッシ額縁等) OSCL塗装	下地調整共 見込150程度	64.40	m			
	既存木部(カーテンボックス) CL塗装	120x150x120 厚25 程度 下地調整共	6.70	m2			
	新設木部(木製建具 大手他) OSCL塗装	巾40以下程度 素地ごしらえ共	37.40	m			
	新設木部(サッシ額縁、木建枠) OSCL塗装	素地ごしらえ共 W150程度	31.60	m			
	6-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	内外装・金属工事						
	(外部)						
	外壁 窯業サイディング 補修	割れ、ビス補修、ビス孔補修	1.00	式			
	シーリング打替	既存撤去共 出隅、入隅、窓廻り、板間、軒天取合い、垂れ壁 変成シリコン	221.00	m			
	諸経費・法定福利費		1.00	式			
	設備機器撤去跡 補修	ビス孔、配管撤去跡 下地処理穴埋パテ処理 冷媒管孔塞ぎキャップ+ガラスウール詰3カ所	1.00	式			
	軒天井 ケイカル板	t6	5.10	m2			
	(内部)						
	床 既存フローリングの上塩ビタイル貼	ルースレイ50NWEX程度	102.00	m2			
	床 端部押え	塩ビタイル端部 AD1、AD2	3.00	m			
	防火上主要な間仕切壁 LGS100+両面強化石膏ボードt12.5	シール処理共	31.90	m2			
	壁下地 LGS65		70.10	m2			
	壁 開口補強	LGS65 700x2000程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 800x2000程度	1.00	カ所			
	壁 開口補強	LGS100 1600x2000程度	2.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5	29.30	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5	39.70	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5	26.20	m2			
	壁 化粧メッキ	t3 セラール同等	1.00	m2			
	壁 化粧メッキクロス取合い アル見切り		3.30	m			
	壁 化粧パネル	ノタ MKA-10※同等 腰パネル 巾木、チェアレル、ジョイナー、見切	23.90	m2			
	壁 ビニルクロス		126.00	m2			
	天井 LGS下地	取合い部補強共	27.70	m2			
	天井 開口補強	口スナイ500x500程度	2.00	カ所			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	101.00	m2			
	天井 廻縁	コの字	76.60	m			
	巾木 塩ビ製	H60	9.00	m			
	天井点検口	450x450 開口補強共	4.00	カ所			
	既存シャワーユニット撤去跡 床復旧	ラワン合板	1.00	カ所			
	増設 床下点検口	600x600 断熱型 周囲補強共	1.00	カ所			
	シャワーユニット新設部 床 フローリング撤去、撤去部周囲補強	合板t12 グラスウール充填 根太、大引、鋼製束	1.00	式			
	シャワーユニット新設部 床撤去部の周囲復旧	合板t12+t12グラスウール充填 合板12 根太 大引 鋼製束	1.00	式			
	シャワーユニット新設部 土間嵩上げ	1500x900 t150 程度 コンクリート打ち 型枠 既存目アラン ワイヤーマッシュ共	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	仕上ユニット工事						
	(カーテン)						
	AW1 1800x2300程度	防災 東リ TKY-80249程度 1.5倍ヒダ	7.00	カ所			
	AW2 1800x2300程度	防災 東リ TKY-80249程度 1.5倍ヒダ	2.00	カ所			
	カーテンレール	L1600程度 タチカワV2 シングル程度	2.00	カ所			
	シャワー前 天井付レール	L1800程度 タチカワV20アルミ 180Rコーナー1ヶ所とも	1.00	カ所			
	シャワ-前 カーテン	防災 東リ エコプレーンN+エコネットA(Lサイズ)同等	1.00	カ所			
	外部カーテン	防災 L1300程度 H2200程度 トソー TC-1047上部ハトメ@300程度	2.00	カ所			
	シャワーユニット0812	トラップ保温カバー、サーモ短尺スパウト寒、換気扇、収納棚ワイヤー シェル72段、ドア額縁、姿勢保持用I型手摺L500	1.00	式			
	組立運搬費	諸経費 法定福利費共	1.00	式			
	ライニング1	100xW1200 H900 天板sus304 t1.5HL加工 壁sus304 t0.8HL	1.00	カ所			
	ライニング2	100xW2500 H1000 天板sus304 t1.5HL加工 壁sus304 t0.8HL	1.00	カ所			
	ライニング3	100xW780 H1200 天板ポストフォーム 壁セラル同等	1.00	カ所			
	K-1 手洗い	YSS-20WN リフ付同等 L1200	1.00	台			
	運搬・搬入・据付費	法定福利費共	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	K-2 流し台	LIXIL S-14SN060BOB同等 600x600x800	1.00	台			
	運搬搬入取付費		1.00	式			
	K-3 作業台(コンロ台)	タニコー TRE-GT-90 特寸 900x600x450	1.00	台			
	運搬搬入取付費		1.00	式			
	K-4 掃除ロッカー	スチール既製品 ウチタ クリーンロッカー-D608x515x1790同等	2.00	カ所			
	運搬搬入取付費		1.00	式			
	作業台	既存作業台 一時移設再設置	1.00	式			
	シャワーユニット前室(脱衣) 耐食鏡	350x450	1.00	カ所			
	室名札	平付型 80x300程度 杉田エースFK-83同等	3.00	カ所			
	空室・使用中 スライドサイン	平付型 40x204程度 杉田エースFTR-2	1.00	カ所			
	教室担当 名札掛	中紙入替式 25x100程度	3.00	カ所			
	【普通教室棟 2階 図書室、1階 談話コーナー】						
	ドレープカーテン 東リ エコモミナ同等 1.5倍ヒダ	AW110 W800xH1580 タッセル共	1.00	窓			
	ドレープカーテン 東リ エコモミナ同等 1.5倍ヒダ	ADW110 ADW111 W900xH2600 タッセル共	2.00	窓			
	ドレープカーテン 東リ エコモミナ同等 1.5倍ヒダ	ADW111 W2250xH1820 タッセル共	2.00	窓			
	ドレープカーテン 東リ エコモミナ同等 1.5倍ヒダ	AW102 W850xH1820 タッセル共	1.00	窓			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	外部足場	くさび緊結式足場手すり先行型 W900 3ヶ月昇降階段共	204.00	架m2			
	メッシュシート張り		204.00	架m2			
	1階天井用脚立足場		42.60	m2			
	養生費		99.40	m2			
	清掃片付け費		99.40	m2			
	サッククリーニング	内外両面 ガラリ・ガラスクリーニング共	56.60	m2			
	アルミパネル クリーニング		1.00	式			
	(内部)						
	内部足場	脚立足場	42.60	m2			
	養生費		42.60	m2			
	清掃片付け費		42.60	m2			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	(外部)						
	打継部 シーリング撤去	吹付タイル部(吹付タイルにアスベスト みなし含有)	9.70	m			
	開口部、水切、鉄骨、EXP廻り等 シーリング撤去	吹付タイル無部	206.00	m			
想定	塗膜浮き部 除去	吹付タイル部(吹付タイルにアスベスト みなし含有)	3.00	m2			
	(内部)						
	天井 岩綿吸音板 撤去	塩ビ製廻縁、石膏ボードt9下貼共	43.10	m2			
	発生材						
	積込 木屑		0.10	m3			
	積込 混合建設廃材	アスベスト含有	0.10	m3			
	積込 廃プラ		0.10	m3			
	積込 石膏ボード		0.40	m3			
	積込 岩綿吸音板		0.40	m3			
	積込 金属		7.00	kg			
	運搬 木屑		0.10	m3			
	運搬 混合建設廃材	アスベスト含有	0.10	m3			
	運搬 廃プラ		0.10	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬 石膏ボード		0.40	m3			
	運搬 岩綿吸音板		0.40	m3			
	運搬 金属		7.00	kg			
	処分 木屑		0.10	m3			
	処分 混合建設廃材	アスベスト含有	0.10	m3			
	処分 廃プラ		0.10	m3			
	処分 石膏ボード		0.40	m3			
	処分 岩綿吸音板		0.40	m3			
	処分 金属		7.00	kg			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	塗装工事						
	(外部)						
	屋根 既存高圧洗浄		105.00	m2			
	屋根用専用塗材 フッ素塗装	下地調整RB 錆止め塗装共 破風鼻隠し鉄板立上り等共	105.00	m2			
	既存鉄骨、竖樋、飾柵 シリコン塗装	下地調整 錆止め共	50.00	m2			
	外壁 高圧洗浄	下り壁天井含む	46.60	m2			
	外壁・天井 可とう形改修塗材E 微弾性サーフェイサー+水性セラミックシリコン	微弾性サーフェイサー+サコツローラー細目仕様	46.60	m2			
	軒天井 既存ケイカル板 EP塗装	下地調整共	32.40	m2			
	(内部)						
	内装用吹付タイル	下地調整共	3.60	m2			
	既存木部(サツ木額縁) SOP塗装	既存SOP 下地調整共	95.20	m			
	既存 柱型 木部(唐松板・出隅材) OSCL塗装	既存 下地調整共	15.40	m2			
	新設木部(巾木) OSCL塗装	素地ごしらえ共	31.50	m			
	6-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	昇降口前・体育館玄関前スロープ						
	(昇降口)						
	【撤去】						
	タイル貼替部 タイル貼 撤去	モルタル下地共	28.20	m2			
	コンクリートカッター入れ		14.80	m			
	コンクリート土間階段・立上り壁 撤去		4.90	m3			
	北側立上り壁 劣化部除去 マアジ		1.50	m2			
	靴拭きステンレス枠 撤去		2.00	カ所			
	アスファルト舗装 カッター入れ		11.70	m			
	アスファルト舗装 撤去	路盤共	8.00	m2			
	雨水配管 VP100		4.00	m			
	コンクリート研り	t20～50程度	0.10	m2			
	【復旧】						
	土間下 砕石地業	t150 再生材	1.70	m3			
	ポリエチレンフィルム	t0.15	13.50	m2			
	フォームポリスチレン	t25	13.50	m2			
	捨コン	18-15	0.40	m3			
	打設手間		1.00	式			
	土間コンクリート	21+6-18	4.70	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ車		1.00	式			
	打設手間		4.70	m3			
	型枠		10.00	m2			
	型枠運搬費		10.00	m2			
	異形鉄筋	SD285A D10	96.20	kg			
	異形鉄筋	SD285A D13	14.90	kg			
	鉄筋 加工組立費		107.00	kg			
	鉄筋 運搬費		107.00	kg			
	スクラップ控除		3.00	kg			
	あと施工アンカー	D10	46.00	本			
	あと施工アンカー	D13	4.00	本			
	コンクリート金鍍仕上げ		4.00	m2			
	アスファルト舗装	密粒度t50 プライムコート 層路盤t100 下層路盤RC40t200	8.00	m2			
	靴拭きステンスマット枠	SUS FB-6x25 HL 4方枠 1250x300	1.00	カ所			
	樹脂製靴拭きマット	1250x300 ミツジマ工業 フレッシュラインマット7mm同等	1.00	枚			
	靴拭きステンスマット枠	SUS FB-6x25 HL 4方枠 1250x800	1.00	カ所			
	樹脂製靴拭きマット	1250x800 ミスシマ工業フレッシュラインマット7mm同等	1.00	カ所			
	樹脂製靴拭きマット	既存枠利用 マット取替 1250x800 ミスシマ工業フレッシュラインマット7mm同等	1.00	カ所			
	樹脂製靴拭きマット	既存枠利用 マット取替 3000x800 ミスシマ工業フレッシュラインマット7mm同等	2.00	カ所			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス手摺	自立型ステンレス手摺 H750xL2200 手摺38φ t2.0HL 支柱34φ t2.0HL	1.00	カ所			
	ステンレス手摺	自立型ステンレス手摺 H750xL3000 手摺38φ t2.0HL 支柱34φ t2.0HL	1.00	カ所			
	貼替部 150角床タイル	磁器質 クレド同等	29.20	m2			
	スロープ部 150角スロープタイル	磁器質 クレドFパターン同等	11.00	m2			
	タイル貼替部 タイル貼 撤去酸洗い		40.20	m2			
	VP-100	既存へ接続	4.00	m			
	手洗い一時取外し 再設置		1.00	式			
	(体育館玄関前)						
	【撤去】						
	アスファルト舗装 撤去	路盤共 花壇用ブロック ≒3m共	6.40	m2			
	アスファルトカッター		2.30	m			
	【復旧】						
	アスファルト舗装	密粒度t50 プライムコート 層路盤t100 下層路盤RC40t200	6.40	m2			
	既存土間コンクリート 清掃	モルタル付着除去	1.00	式			
	花壇用ブロック 新設	砕石、基礎コン、モルタル共	3.00	m			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	プレハブ教室廻り 外構						
	ごみ置き場移設再設置	転倒防止措置共 移動2回(現在→仮置き場→再設置)	1.00	式			
	ごみ置き場前 通路 すのこ	プラスチック製 サンコー サンスコ同等 1800x600	10.00	枚			
	スロープ	アルミスロープ RA-400+ノンスリップテープ同等	1.00	カ所			
	鋤取り	t150	33.00	m3			
	砕石	t200 粒度調整砕石 25~0	220.00	m2			
	既存砕石 レベル調整敷均し	≒470m2	1.00	式			
	既存砕石部 追加砕石	t50 粒度調整砕石 25~0	470.00	m2			
	機械運搬費		1.00	式			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	図工室前 足洗い場解体						
	【撤去】						
	既存立上り壁 撤去	吹付タイルアスベスト みなし含有	1.00	式			
	【復旧】						
	コンクリート撤去跡樹脂モルタル補修	巾200程度 2.4m	1.00	式			
	砕石	40~30 1.4m3程度	1.00	式			
	ウレタン防水	エパコート同等	1.90	m2			
	3-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	プール棟 配管工事に伴う工事						
	【不凍栓工事に伴う土間撤去復旧】						
	(撤去)						
	コンクリート土間 カッター入れ		9.60	m			
	コンクリート土間 ハツリ		1.70	m3			
	(復旧)						
	砕石	再生	1.00	m3			
	コンクリート	21-15	1.70	m3			
	コンクリート打設手間		1.70	m3			
	ポンプ車		1.00	式			
	型枠		2.30	m2			
	型枠運搬費		2.30	m2			
	あと施工アンカー	D10	39.00	本			
	あと施工アンカー	D13	4.00	本			
	異形鉄筋	D10	55.70	kg			
	異形鉄筋	D13	3.10	kg			
	鉄筋加工		56.60	kg			
	鉄筋組立		56.60	kg			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除		1.60	kg			
	コンクリート金鍍仕上げ		10.40	m2			
	4-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材	(外部工事)					
	積込	コンクリートガラ	6.70	m3			
	積込	コンクリートガラ 吹付タイルにアスベスト含有	1.90	m3			
	積込	アスファルトガラ	0.70	m3			
	積込	金属	5.80	kg			
	積込	タイル	0.40	m3			
	積込	廃プラ	0.10	m3			
	運搬	コンクリートガラ	6.70	m3			
	運搬	コンクリートガラ 吹付タイルにアスベスト含有	1.90	m3			
	運搬	アスファルトガラ	0.70	m3			
	運搬	金属	5.80	kg			
	運搬	タイル	0.40	m3			
	運搬	廃プラ	0.10	m3			
	運搬	残土	38.00	m3			
	処分	コンクリートガラ	6.70	m2			
	処分	コンクリートガラ アスベスト含有	1.90	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	電灯設備工事						
	①、改修						
	LED照明器具 450角、埋込型	再取付	2.0	台			
	LED照明器具 40W型、富士形	〃	2.0	台			
	埋込スイッチ 1P15Ax1	更新	2.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax4	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax1+パイロット付SW	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1	〃	4.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1+1P15Ax1	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1+1P15Ax2	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1 WP	〃	1.0	個			
	リモコンスイッチ 5L	再取付	2.0	個			
	①、改修計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	②、撤去						
	LED照明器具 450角、埋込型	再使用あり	2.0	台			
	LED照明器具 40W型、富士形	〃	1.0	台			
	埋込スイッチ 1P15Ax1	再使用なし	2.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax4	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax1+パイロット付SW	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1	〃	4.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1+1P15Ax1	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1+1P15Ax2	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1 WP	〃	1.0	個			
	リモコンスイッチ 5L	再使用あり	2.0	個			
	②、撤去 計						
	A-1、電灯設備工事 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	コンセント設備工事						
	①、改修						
	埋込コンセント 2P15Ax2	更新	23.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2+ET	更新	2.0	個			
	埋込コンセント 2P20A 200V	更新	4.0	個			
	床コンセント2P15Ax2 アップ式		3.0	個			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	埋込コンセント 2P15Ax2	再使用なし	23.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2+ET	〃	2.0	個			
	埋込コンセント 2P20A 200V	〃	4.0	個			
	床コンセント2P15Ax2 アップ式	〃	3.0	個			
	②、撤去 計						
	A-2、コンセント設備工事 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	排水路ヒーター設備工事						
	①、改修						
	埋込コンセント 接地2P15Ax2抜止	更新	15.0	個			
	排水路ヒーター 10m 100V 300W	新設	4.0	個			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	埋込コンセント 接地2P15Ax2抜止	再使用なし	15.0	個			
	排水路ヒーター 10m 100V	〃	4.0	個			
	②、撤去 計						
	A-3、排水路ヒーター設備工事 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	校内情報通信 設備工事						
	①、改修						
	第1種金属線ぴ MMA	更新	42.0	m			
	UTP-4P(MMA内)	再通線	48.0	m			
	壁付モジュージャック	更新	1.0	個			
	WiFiボックス	再取付	2.0	面			
	AP	更新	2.0	台			
	AP設計及び設定費	更新	2.0	式			
	AP撤去・AP設置接続(SE含む)	更新	1.0	人日			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	構内交換 設備工事						
	①、改修						
	電話機、壁付	再取付	1.0	台			
	②、撤去						
	電話機、壁付	再使用あり	1.0	台			
	A-5、構内交換 設備工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	情報表示 設備工事						
	①、改修						
	子時計 A、Φ1000、屋内屋外兼用	更新	1.0	個			
	子時計 B、Φ700、屋内屋外兼用	〃	1.0	個			
	同上用調針器ジャック	〃	1.0	個			
	同上用ガード	新設	1.0	個			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	子時計 A、Φ1000、屋内屋外兼用	再使用なし	1.0	個			
	子時計 B、Φ700、屋内屋外兼用	〃	1.0	個			
	同上用調針器ジャック	〃	1.0	個			
	②、撤去 計						
	A-6、情報表示 設備工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-7	拡声設備工事						
	①、改修						
	天井埋込スピーカー3W16cm,L級	更新	2.0	台			
	スピーカーパネル	〃	2.0	個			
	カットリレー	〃	1.0	個			
	壁付マイクジャック キヤノン3P	〃	4.0	個			
	コネクタープレート	〃	4.0	個			
	床マイク、キヤノンコネクター 3P	〃	1.0	個			
	床マイク、フロアーコンセントボックス	〃	1.0	個			
	壁付スピーカー、体育館用	再取付	2.0	台			
	ワイヤレスアンテナ、壁付	〃	2.0	台			
	アンプ他 放送室音響機器	そのままで養生	1.0	式			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	②、撤去						
	天井埋込スピーカー3W16cm,L級	再使用なし	2.0	台			
	カットリレー	〃	1.0	個			
	壁付マイクジャック キヤノン3P	〃	4.0	個			
	床付マイクジャック キヤノン4P	〃	1.0	個			
	壁付スピーカー、体育館用	再使用あり	2.0	台			
	ワイヤレスアンテナ、壁付	〃	2.0	台			
	アンプ他 放送室音響機器	〃	1.0	式			
	②、撤去 計						
	A-7、拡声設備工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-8	共同受信 設備工事						
	①、改修						
	直列ユニット1端子 BL	更新	1.0	個			
	直列ユニット2端子 BL	"	1.0	個			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	直列ユニット1端子	再使用なし	1.0	個			
	直列ユニット2端子	"	1.0	個			
	②、撤去 計						
	A-8、共同受信 設備工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	自動火災報知 設備工事						
	①、改修						
	PLB、消火栓組込	更新	2.0	組			
	差動分布型感知器 検出部2種	〃	6.0	個			
	差動式スポット型感知器	〃	12.0	個			
	煙感知器 2種	〃	1.0	個			
	煙感知器 3種	〃	1.0	個			
	誘導標識	〃	4.0	枚			
	差動分布型感知器 収納箱	再取付	6.0	個			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②、撤去						
	PLB、消火栓組込	再使用なし	2.0	組			
	差動分布型感知器 検出部2種	〃	6.0	個			
	差動式スポット型感知器	〃	12.0	個			
	煙感知器 2種	〃	1.0	個			
	煙感知器 3種	〃	1.0	個			
	誘導標識	〃	2.0	枚			
	差動分布型感知器 収納箱	再使用あり	6.0	個			
	②、撤去 計						
	A-9、自動火災報知 設備工事計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-10	太陽光発電設備 撤去工事						
	①,仮設工事						
	荷卸し費		1.0	式			
	仮置場集積・梱包費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	①,仮設工事 計						
	②,設備機器撤去工事						
	太陽電池モジュール	W1000xL1500xH35程度	16.0	枚			
	太陽電池延長ケーブル		2.0	組			
	太陽電池架台	傾斜屋根設置型	1.0	基			
	接続箱	2入力用	1.0	台			
	パワーコンディショナー		1.0	台			
	計測監視装置		1.0	式			
	表示装置		1.0	式			
	②,設備機器撤去工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	③、電気設備撤去工事						
	ケーブル・電線管類撤去		1.0	式			
	同上支持部材撤去		1.0	式			
	③、電気設備撤去工事 計						
	④、産業廃棄物処分費						
	太陽電池モジュール		16.0	枚			
	機器類		1.0	式			
	ケーブル・電線管類		1.0	式			
	④、産業廃棄物処分費 計						
	⑤、幹線設備 撤去						
	電線 IV5.5 (天井)	再使用なし	52.0	m			
	ケーブル CV8sq-3C	〃	6.0	m			
	ケーブル CV14sq-4C	〃	46.0	m			
	⑤、幹線設備 撤去 計						
	A-10、太陽光発電設備 撤去工事	①+②+③+④+⑤					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	電灯 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF22 いんぺい	新設	8.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス	〃	14.0	個			
	樹脂製 ジョイントボックス	〃	3.0	個			
	EM-EFF 1.6-2C(天井)	〃	33.0	m			
	EM-EFF 1.6-3C(天井)	〃	356.0	m			
	EM-EFF 2.0-2C(天井)	〃	10.0	m			
	EM-EFF 2.0-3C(天井)	〃	55.0	m			
	埋込スイッチ 1P15Ax1	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax1+パイロット付SW	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1	〃	3.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax2	〃	4.0	個			
	ロスナイスイッチ(支給品)	〃	2.0	個			
	カバープレート	〃	1.0	枚			
	a42,LED照明器具 直付型スクールコンフォート	再取付	19.0	台			
	A42,LED 照明器具 HF32Wx1 相当MP	更新	2.0	台			
	B21,LED 照明器具 FL20Wx1 相当MP	〃	1.0	台			
	C150,LED 照明器具 外壁灯	新設	4.0	台			
	同上用架台	〃	4.0	個			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	①、改修 計						
	②、撤去						
	EM-EFF 1.6-2C(天井)	再使用なし	245.0	m			
	EM-EFF 1.6-3C(天井)	〃	66.0	m			
	EM-EFF 2.0-3C(天井)	〃	36.0	m			
	埋込スイッチ 1P15Ax1+パイロット付SW	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax1	〃	1.0	個			
	埋込スイッチ 3W15Ax2	〃	4.0	個			
	埋込スイッチ 1P15Ax1+3W15Ax1	〃	2.0	個			
	パイロット付SW	〃	1.0	個			
	カバープレート	〃	1.0	枚			
	a42,LED照明器具 直付型スクールコンフォート	再使用あり	19.0	台			
	d41,FL-40Wx1 黒板灯	再使用なし	4.0	台			
	f42,FL-40Wx2 富士形	〃	2.0	台			
	g21,FL-20Wx1 富士形	〃	1.0	台			
	②、撤去 計						
	B-1、電灯 設備工事 計	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	コンセント 設備工事						
	①、改修						
	電線管 HIVE(22)露出	新設	4.0	m			
	電線管 PF22 いんぺい	〃	50.0	m			
	EM-EFF 2.0-3C(天井)	〃	216.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス	〃	19.0	個			
	樹脂製 ジョイントボックス	〃	6.0	個			
	露出ボックス HIVE 22一方出	〃	3.0	個			
	埋込コンセント 2P15Ax2	〃	7.0	個			
	埋込コンセント 2P15A(接地極付)x2+ET	〃	15.0	個			
	埋込コンセント 2P20A E付 200V	〃	3.0	個			
	埋込防水コンセント2P15Ax3+ET	〃	5.0	個			
	埋込防水コンセント2P15Ax2 抜止+ET	〃	4.0	個			
	カバープレート	〃	1.0	枚			
	排水路ヒーター 5m 100V 150W	〃	4.0	個			
	ホーム分電盤 機器スペース付 プラスチック製	〃	1.0	面			
	ソーラータイマー15A,1回路	〃	1.0	組			
	防火区画処理(強電共通)	〃	3.0	ヶ所			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	校内情報通信 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF16 いんべい	新設	3.0	m			
	EM-UTP Cat6-4P(天井)	〃	264.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス	〃	2.0	個			
	AP	〃	2.0	台			
	AP設計及び設定費	〃	2.0	式			
	配線・AP設置接続	〃	3.0	人日			
	壁付 情報用モジュージャック	〃	4.0	個			
	カバープレート	〃	1.0	個			
	防火区画処理 壁	新設	2.0	ヶ所			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	UTP Cat6-4P(天井)	再使用あり	30.0	m			
	壁付 情報用モジュージャック	再使用なし	2.0	個			
	②、撤去 計						
	B-3、校内情報通信設備工事 計	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4	構内交換 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF16 いんぺい	新設	3.0	m			
	電線管 HIVE(36) 露出	〃	6.0	m			
	EBT 0.5-2P(天井)	〃	20.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス 1個用	〃	1.0	個			
	VEPB、300x300x300		1.0	個			
	電話機	再取付	2.0	台			
	端子接続	新設	1.0	ヶ所			
	防火区画処理(弱電共通)	新設	3.0	ヶ所			
	コア抜き、穴埋め 壁φ50、機械	〃	1.0	ヶ所			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	EM-EBT 0.5-2P(天井)	再使用あり	14.0	m			
	電話機	〃	2.0	台			
	②、撤去 計						
	B-4、構内交換 設備工事	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-5	情報表示 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF16 いんぺい	新設	3.0	m			
	EM-AE1.2-2C(天井)	〃	27.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス 1個用	〃	2.0	個			
	子時計 壁付 310x310	更新	2.0	台			
	端子接続	新設	1.0	ヶ所			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	AE1.2-2C(天井)	再使用なし	28.0	m			
	子時計 壁付 310x310	〃	2.0	台			
	②、撤去 計						
	B-5、情報表示 設備工事	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6	拡声 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF16 いんぺい	新設	7.0	m			
	EM-HP1.2-3C(天井)	〃	41.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス 1個用	〃	4.0	個			
	木製壁掛スピーカー 3W L級	更新	2.0	台			
	アッテネーター 3W	〃	2.0	個			
	同上用プレート	〃	1.0	枚			
	端子接続	新設	1.0	ヶ所			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	HP1.2-3C(天井)	再使用なし	39.0	m			
	木製壁掛スピーカー 3W L級	〃	2.0	台			
	アッテネーター 3W	〃	2.0	個			
	②、撤去 計						
	B-6、拡声 設備工事	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-7	テレビ共同受信 設備工事						
	①、改修						
	電線管 PF16 いんぺい	新設	9.0	m			
	EM 5C-2E(天井)	"	72.0	m			
	樹脂製 埋込ボックス 1個用	"	2.0	個			
	6分配		1.0	個			
	直列ユニット1端子		2.0	個			
	カバープレート		1.0	枚			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	ビニルモール	再使用なし	3.0	m			
	S-5C-FB	"	22.0	m			
	S-5C-FB	再使用あり	13.0	m			
	4分配	再使用なし	1.0	個			
	直列ユニット1端子	"	2.0	個			
	②、撤去 計						
	B-7 テレビ共同受信設備工事 計	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-8	自動火災報知 設備工事						
	①、改修						
	EM-AE1.2-2C(天井)	新設	35.0	m			
	EM-AE1.2-4C(天井)	"	20.0	m			
	EM-HP1.2-2C(天井)	"	50.0	m			
	煙感知器 2種	更新	1.0	個			
	差動式スポット型感知器 2種	"	7.0	個			
	定温式スポット型感知器 1種防水	"	1.0	個			
	屋外型非常ベル	"	1.0	個			
	発信機 P型1級	"	1.0	個			
	ベル	"	1.0	個			
	表示灯	"	1.0	個			
	誘導標識	再取付	1.0	枚			
	消防申請費		1.0	式			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	②、撤去						
	AE1.2-2C(天井)	再使用なし	35.0	m			
	AE1.2-4C(天井)	"	25.0	m			
	HP1.2-2C(天井)	"	50.0	m			
	煙感知器 2種	"	1.0	個			
	差動式スポット型感知器 2種	"	6.0	個			
	屋外型非常ベル	"	1.0	個			
	発信機 P型1級	"	1.0	個			
	ベル	"	1.0	個			
	表示灯	"	1.0	個			
	誘導標識	再使用あり	1.0	枚			
	②、撤去 計						
	B-8 自動火災報知設備工事 計	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-2	コンセント設備工事						
	①、改修						
	埋込コンセント 接地2P15Ax2抜止	更新	4.0	個			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	埋込コンセント 接地2P15Ax2抜止	再使用なし	4.0	個			
	②、撤去 計						
	C-2、コンセント設備工事	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-3	自動火災報知設備工事						
	①、改修						
	煙感知器 3種	再取付	2.0	個			
	誘導標識	〃	2.0	枚			
	①、改修 計						
	②、撤去						
	煙感知器 3種	再使用あり	2.0	個			
	誘導標識	〃	2.0	枚			
	②、撤去 計						
	C-3、自動火災報知設備工事 計	①+②					

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-1	体育館外壁 外灯設備工事						
	電線管 HIVE(22)	露出	17.0	m			
	露出ボックス VE22 1方出		2.0	個			
	EM-CE3.5sq-3C	管内	21.0	m			
	LED 照明器具	投光器 30W型	2.0	台			
	同上用フランジ		2.0	個			
	ELB 2P 50AF20AT	既設盤内に取付	1.0	個			
	ソーラータイマー 15A,1回路	〃	1.0	個			
	コア抜き・穴埋め		2.0	ヶ所			
	D-1、体育館外壁 外灯設備工事 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-2	駐車場 外灯設備工事						
	①、改修						
	電線管	FEP30	8.0	m			
	電線管 HIVE(22)	露出	6.0	m			
	プルボックス、HIVE WP	150x150x100	1.0	個			
	EM-CE3.5sq-3C	管内	10.0	m			
	EM-EFF2.0-3C	〃	13.0	m			
	外灯ポール	4.5m 89.1Φ、塗装済	1.0	基			
	外灯基礎		1.0	ヶ所			
	照明器具	投光器 30W型	2.0	台			
	多灯用フィテイング2灯用架台		1.0	個			
	ポールヘッド		1.0	個			
	ELB 2P 50AF15AT		1.0	個			
	ソーラータイマー 15A,1回路		1.0	個			
	樹脂製ボックス		1.0	面			
	土工事		1.0	式			
	重機運搬費	バックホー片道30km 以内	1.0	往復			
	埋設シート	ダブル	6.0	m			
	①、改修 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	②、撤去工事	再使用なし					
	電線管 PF(22) 露出	"	15.0	m			
	EM-EFF2.0-3C	"	18.0	m			
	外灯ポール 鋼管製 4.5m	"	1.0	基			
	外灯基礎	"	1.0	ヶ所			
	照明器具、防犯灯	"	2.0	台			
	②、撤去 計						
	D-2、駐車場 外灯設備工事						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	体育館棟 改修						
	1-1. 給水設備		1.00	式			
	1-2. 排水設備		1.00	式			
	1-3. 換気設備		1.00	式			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1-1. 給水設備						
	レバー式横水栓		2.00	個			
	既設自動水栓	既設再利用	4.00	個			
	器具取付費		1.00	式			
	給水用ライニング鋼管	ピット・ライニング内隠蔽 VB 20A	7.50	m			
	電動水抜栓駆動部・リモコン取付費	1系統・配線・コア抜き共×1箇所	1.00	式			
	保温工事						
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 20A	1.50	m			
	給水管(ライニング内)	ALGCガラスウール保温筒 20A	6.00	m			
	既設給水管切断接続		1.00	式			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設給水管撤去費	保温撤去を含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1-2. 排水設備						
	<下水>						
	排水用硬質ホリ塩化ビニル管	ピット・ライニング内隠蔽 VP 50A	5.50	m			
	コア抜き	100φ × 200mm厚程度	1.00	箇所			
	既設排水管切断接続		1.00	式			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設排水管撤去費		1.00	式			
	<雨水>						
	排水用ビニール管	屋外地中 VP 100A	8.50	m			
	管埋設土工事	サントクッション共	1.00	式			
	雨樋受けホッパー更新	既設切断撤去含む	2.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	普通教室東棟 改修						
	2-1. 衛生器具設備		1.00	式			
	2-2. 給水設備		1.00	式			
	2-3. 給湯設備		1.00	式			
	2-4. 排水通気設備		1.00	式			
	2-5. ガス設備		1.00	式			
	2-6. 冷暖房設備		1.00	式			
	2-7. 換気設備		1.00	式			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-1. 衛生器具設備						
	多目的流し	SK500	1.00	組			
	シングルレバー混合栓	吐水口長さ170mm	2.00	個			
	シングルレバー混合栓	吐水口長さ90mm	2.00	個			
	器具取付費		1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-2. 給水設備						
	水道用高密度ポリエチレン管	屋外地中 HPPE (融着接合) 20A	12.50	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外地中 VD 20A	6.00	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外露出 VB 20A	11.50	m			
	架橋ポリエチレン管	床下 13A 保温付・ヒーター付	4.00	m			
	フレキコック	15A	1.00	個			
	フレキコック	20A	1.00	個			
	加工フレキ	15A 300L	1.00	個			
	加工フレキ	20A 300L	1.00	個			
	地下式不凍栓	20A 600L	3.00	個			
	不凍水栓柱	1800L	1.00	個			
	ホーム水栓		1.00	個			
	不凍栓ボックス	塩ビ蓋125φ	1.00	個			
	保温工事						
	凍結防止ヒーター	自己制御型 4m	3.00	個			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 5m	1.00	個			
	凍結防止ヒーター用サーモ	チェッカー付	4.00	個			
	給水管(屋外露出)	ALGCグラスウール保温筒+溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング 20A	11.50	m			
	管埋設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	既設給水管切断接続		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設給水管撤去費	仕切弁・保温撤去を含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-3. 給湯設備						
	ガス給湯器 GW-1	給湯専用16号 LPG 専用リモコン	1.00	組			
	ガス給湯器 GW-1	給湯専用24号 LPG 専用リモコン	1.00	組			
	機器取付費		1.00	式			
	給湯用耐熱ライニング鋼管	屋外露出 HVA 20A	13.00	m			
	架橋ポリエチレン管	床下 13A 保温付・ヒーターガード付	4.00	m			
	フレキコック	15A	1.00	個			
	フレキコック	20A	1.00	個			
	加工フレキ	15A 300L	1.00	個			
	加工フレキ	20A 300L	1.00	個			
	保温工事						
	凍結防止ヒーター	自己制御型 3m	2.00	個			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 4m	1.00	個			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 8m	1.00	個			
	凍結防止ヒーター用サーモ	チェッカー付	4.00	個			
	給水管(屋外露出)	ALGCグラスウール保温筒+溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング 20A	13.00	m			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設給湯管撤去費	仕切弁・保温撤去を含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-4. 排水通気設備						
	排水用ビニール管	屋外地中 VU 100A	27.00	m			
	排水用ビニール管	屋外地中 VP 50A	5.00	m			
	排水用ビニール管	屋内一般 VP 50A	8.00	m			
	小口径塩ビ樹	インバート 100 - 200 701 ~800H以下	1.00	ヶ所			
	小口径塩ビ樹	インバート 100 - 200 801 ~900H以下	2.00	ヶ所			
	小口径塩ビ樹	インバート 100 - 200 901 ~1000H以下	3.00	ヶ所			
	小口径塩ビ樹	インバート 100 - 200 1001 ~1100H以下	1.00	ヶ所			
	鑄鉄保護蓋	T8 200φ用 樹脂製内蓋共	1.00	個			
	通気吸気弁	屋外用 50A	1.00	個			
	コア抜き	100φ × 200mm厚程度	3.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつりを含む	1.00	式			
	管埋設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	既設排水管切断接続		1.00	式			
	既設排水管撤去費	小口径樹共	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-5. ガス設備						
	配管用炭素鋼鋼管	屋外露出 SGP-白 20A	16.50	m			
	ガスコック	15A 検査孔付	1.00	個			
	ガスフレキ	15A×200L	1.00	個			
	塗装工事	錆止め・合成樹脂調合 15A	16.50	m			
	既設ガス管切断接続		1.00	式			
	既設ガス管撤去費	弁類を含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-6. 冷暖房設備						
	ルームエアコン ACP-1	寒冷地仕様 天カセ1方向 C:4.0kW H5.0kW ブラケット架台	1.00	組			
	ルームエアコン ACP-2	寒冷地仕様 天カセ1方向 C:5.6kW H6.7kW ブラケット架台	2.00	組			
	機器搬入据付費		1.00	式			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ペアコイル 6.4φ × 9.5φ	10.50	m			
	保温付ドレン管(VP)	屋内一般(スリムダクト外共) VP20	7.50	m			
	化粧スリムダクト	保温化粧ケース 100×70	7.50	m			
	計装工事	連絡配線・リモコン配線	1.00	式			
	既設機器撤去費	ガス回収・配管撤去・スリムダクト撤去共×4組	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-7. 換気設備						
	HEU-1 ロスナイ換気扇	参考品番VL-100ZS3	1.00	台			
	HEU-2 ロスナイ換気扇	参考品番VL-250ZSD3	1.00	台			
	深型ベンドキャップ	100φ キヤリ網	2.00	個			
	深型ベンドキャップ	100φ キヤリ	2.00	個			
	機器搬入据付費		1.00	式			
	スパイラルダクト EA	100φ	9.00	m			
	スパイラルダクト OA	100φ	6.50	m			
	フレキシブルダクト EA	100φ 保温無	3.00	m			
	フレキシブルダクト OA	100φ 保温有	2.00	m			
	保温工事	屋内隠ぺい スパイラルダクト外32K 保温厚25mm	2.00	m ²			
	既設ダクトキャップ止め	100φ	1.00	箇所			
	穴明け、穴埋め補修費	天井開口共	1.00	式			
	既設機器撤去費		1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3-1. 給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 HIVP30	1.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 HIVP40	1.50	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 HIVP50	2.00	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 HIVP75	2.00	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外地中 VD 32A	3.00	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外地中 VD 40A	1.50	m			
	給水用ライニング鋼管	屋外地中 VD 50A	3.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内一般 VB 32A	2.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内一般 VB 40A	1.00	m			
	給水用ライニング鋼管	ピット内一般 VB 50A	2.00	m			
	地下式不凍水抜栓	埋設式 32A 800L	2.00	個			
	地下式不凍水抜栓	埋設式 50A 800L	2.00	個			
	地下式不凍水抜栓	埋設式 40A 800L ※既設再利用 取付費のみ	1.00	個			
	不凍栓ボックス	樹脂製 φ150(立上VU150共)	2.00	ヶ所			
	不凍栓ボックス	樹脂製 φ200(立上VU200共)	3.00	ヶ所			
	保温工事						
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 30A	2.00	m			
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 40A	1.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水管(ピット内)	ポリスチレンフォーム+着色アルミガラスクロス 50A	2.00	m			
	既設外流しキャップ止め処理	HI25 (不凍栓25A×800L撤去共)	1.00	式			
	管理設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	既設給水管切断接続	HI75VSジョイント使用	1.00	式			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設給水管撤去費	弁類撤去を含む	1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3-2. 消火設備						
	消火用高密度ポリエチレン管	屋外地中 HPPE (融着接合) 25A	1.50	m			
	消火用高密度ポリエチレン管	屋外地中 HPPE (融着接合) 50A	53.50	m			
	消火用ライニング鋼管	屋内外露出 SGP-VS 50A	29.00	m			
	管埋設土工事	サントクッション共 (撤去土工事を含む)	1.00	式			
	仕切弁	青銅 10K 25A	2.00	個			
	浸透柵	樹脂製 φ300(立上VU300・砕石浸透槽500H共)	2.00	ヶ所			
	化粧ラッキング	ALGCガラスウール保温筒+溶融アルミニウム垂鉛鉄板ラッキング 50A	4.00	m			
	既設消火管切断接続		1.00	式			
	穴明け、穴埋め補修費	既設貫通部小はつり含む	1.00	式			
	既設消火管撤去費	弁類・浸透柵撤去を含む	1.00	式			
	消防検査立会費	申請・竣工書類作成含む	1.00	式			
	小 計						

